

T
623.82
M666

*Escuela Superior
Politécnica del Litoral*

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR



BIBLIOTECA

"Planificación de la construcción de un
buque de acero de eslora - 23 mts."

-:TESIS DE GRADO:-

Previa la obtención del Título de
INGENIERO NAVAL

Presentado por:

María Elena Miño De la Torre

Guayaquil

Ecuador

1.989

A G R A D E C I M I E N T O


A todas aquellas personas que contribuyeron con su apoyo y tiempo para que finalizara mi Tesis y en especial a mi Director de Tesis M.C. Raúl Coello Fernández.

D E D I C A T O R I A


A MIS PADRES



Ing. Jorge Faytong D.
Decano Facultad Ing.
Maritima y Ciencias del Mar
Presidente Tribunal



M.C. Raúl Coello Fernández
Director de Tesis



Ing. Cristóbal Mariscal D.
Miembro Tribunal



Ing. Néstor Alejandro O.
Miembro Tribunal

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Titulos profesionales de la ESPOL).



MA. ELENA MIÑO DE LA TORRE
Nombre y firma del autor

R E S U M E N

Este trabajo ha sido desarrollado a fin de ayudar al constructor naval a dimensionar una carga real de trabajo, aprovechar los medios existentes y organizar la información que se genera durante el proceso productivo de una construcción.

Es así que inicialmente, en el Capítulo I se presentan los principales errores que deben ser evitados durante la planificación inicial de la construcción de una embarcación, a fin de evaluar en forma objetiva los recursos necesarios para su ejecución. La aplicación de estos conceptos, se plantea en forma concreta en un caso práctico de construcción de una embarcación, dimensionándose los recursos requeridos partiendo de la implementación de los recursos existentes.

En el Capítulo II, se describen brevemente los principales métodos de planeamiento, las premisas en las que se basan, las ventajas que reportan su correcta utilización, y los requerimientos mínimos necesarios para su implementación en un varadero o parrilla.

La planificación en si se ha detallado en el Capítulo III, indicando en primer lugar el método utilizado para realizar

el planeamiento del proyecto, luego se clasificó con una secuencia lógica los diferentes bloques de trabajo en que se pueden dividir las actividades desarrolladas durante la construcción de la embarcación, a fin de lograr agrupar la información en forma tal que se pueda medir el avance de la construcción, el rendimiento de la producción, y las desviaciones en la fechas de entrega en caso de haberlas. En base a esta información se elaboró la red de trabajo definiéndose la ruta crítica del proyecto, finalmente se contemplaron algunas alternativas que pudieren alterar el desenvolvimiento normal de las actividades durante el proceso productivo, como realmente sucede en la práctica: los imprevistos, y se analizó su incidencia en la fecha de entrega de la obra.

Finalmente se cierra el círculo del proceso en el Capítulo IV con la elaboración del presupuesto de operación concebido de acuerdo a la estimación planeada del uso de los recursos necesarios para el desarrollo de los trabajos, y el respectivo control de la construcción que involucra la parte económica y el avance de obra.

I N D I C E G E N E R A L

RESUMEN	V
INDICE GENERAL	VII
INDICE DE FIGURAS	X
INDICE DE TABLAS	XII
INTRODUCCION	XIII
I ANALISIS DEL PROBLEMA	14
1.1 Objetivos	14
1.1.1 Generalidades	14
1.1.2 Rendimiento	19
1.2 Descripción de la embarcación	20
1.2.1 Servicio a prestar	21
1.2.2 Caracteristicas Generales	27
1.2.3 Planos y listas de materiales	28
1.3 Planteamiento del problema	28
1.3.1 Requerimiento de recursos	28
1.3.2 Disponibilidad de recursos	31
II METODOS DE PLANIFICACION	47
2.1 Descripción de los métodos	47
2.1.1 Diagrama de Gantt	47
2.1.2 Diagrama CPM	47
2.1.3 Diagrama PERT	50
2.1.4 Diagrama Ramps	51
2.1.5 Red Pert-Costo	52

2.2 Análisis comparativo	55
2.2.1 Ventajas de cada uno	55
2.2.2 Desventajas de cada uno	58
III PLANIFICACION DE LA CONSTRUCCION	59
3.1 Selección del método	59
3.1.1 Parámetros de selección	59
3.1.2 Justificación	60
3.2 División de bloques de trabajo	61
3.2.1 Listado de actividades	61
3.2.2 Asignación de cargas de trabajo	71
3.2.3 Interrelación	77
3.3 Elaboración de la Red de actividades	81
3.3.1 Red Pert-CPM	81
3.3.2 Cronograma	81
3.4 Análisis de la ruta crítica	92
3.4.1 Actividades de la ruta critica de la Red Pert inicial	92
3.4.2 Variaciones de la ruta critica	95
IV PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION	107
4.1 Elaboración del presupuesto	107
4.1.1 Desglose de costos de la planificación inicial	107
4.1.2 Replanteo del presupuesto segun variaciones	111
4.2 Control de la construcción	112

4.2.1 Flujo de caja	118
4.2.2 Movimiento Económico	126
4.2.3 Informes económicos	131
4.2.4 Reportes de avance de obra	133
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	141
BIBLIOGRAFIA	146



BIBLIO



INDICE DE FIGURAS

Figura No. 01	FLUJOGRAMA : CICLO DE CONSTRUCCION	15
Figura No. 02	DISTRIBUCION GENERAL DE LA EMBARCACION	35
Figura No. 03	ESTRUCTURAL: PERFIL Y PLANTA	36
Figura No. 04	EXPANSION DE PLANCHAJE	37 6
Figura No. 05	SISTEMA DE PROPULSION	38
Figura No. 06	SISTEMA DE GOBIERNO	39
Figura No. 07	CIRCUITO DE AGUA DULCE Y AGUAS SERVIDAS	40
Figura No. 08	CIRCUITO DE ACHIQUE-SENTINA-CONTRAINCENDIO	41
Figura No. 09	CIRCUITO DE COMBUSTIBLE	42
Figura No. 10	IMPLANTACION DEL AREA DE TRABAJO	46
Figura No. 11	RED PERT INICIAL	82
Figura No. 12	CRONOGRAMA INICIAL	83
Figura No. 13	IMPRESION DE PANTALLA VERSION INICIAL	94
Figura No. 14	IMPRESION DE PANTALLA VERSION 2.0	98
Figura No. 15	IMPRESION DE PANTALLA VERSION 2.1	100
Figura No. 16	RED PERT MODIFICADA VERSION 2.1.-	103
Figura No. 17	CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO TOTAL DE MATERIALES VS. MANO DE OBRA	114
Figura No. 18	CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO PARCIAL POR RUBRO DE MATERIALES VS. MANO DE OBRA	116
Figura No. 19	DISTRIBUCION DEL COSTO DE MATERIALES DE IMPORTACION vs. LOCALEA	130

Figura No. 20 EGRESO MENSUAL DE MATERIALES VS. MANO DE OBRA	134
Figura No. 21 EGRESO MENSUAL ACUMULADO DE MATERIAL VS. DE OBRA	135
Figura No. 22 CURVA DE AVANCE	139

INDICE DE TABLAS

Tabla No. 01	LISTA DE MATERIALES: CASCO Y SUPERESTRUCTURA	43
Tabla No. 02	LISTA DE MATERIALES: CIRCUITOS	44
Tabla No. 03	LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45
Tabla No. 04	DIVISION DE BLOQUES DE TRABAJO	63
Tabla No. 05	LISTADO DE ACTIVIDADES	64
Tabla No. 06	DESGLOCE DE TONELADAS DE ACERO	76
Tabla No. 07	DESGLOCE DE COSTOS: MATERIALES Y MANO DE OBRA	109
Tabla No. 08	RESUMEN DE PRESUPUESTO INICIAL DE CONSTRUCCION	113
Tabla No. 09	PRESUPUESTO MODIFICADO VERSION 2.1.-	119
Tabla No. 10	FLUJO DE CAJA DE MANO DE OBRA	121
Tabla No. 11	FLUJO DE CAJA DE MATERIALES	122
Tabla No. 12	FLUJO DE CAJA GENERAL	125
Tabla No. 13	MOVIMIENTO ECONOMICO	128
Tabla No. 14	INFORME ECONOMICO	132
Tabla No. 15	EVALUACION DE AVANCE DE OBRA	137
Tabla No. 16	REPORTE DE AVANCE DE OBRA	140

INTRODUCCION

La planificación dentro de la construcción naval involucra una serie de conceptos que van más allá de la simple aplicación de los conocidos métodos de planeamiento, implica el llegar a conocer de la forma más real posible los recursos con que se cuenta para ejecutar el trabajo y esto significa las máquinas, el terreno, la infraestructura, la disponibilidad económica y esencialmente al hombre que con su esfuerzo laboral aporta para la consecución de la meta.

La presente tesis tiene como principal objetivo demostrar la importancia que tiene el realizar una correcta planificación de construcción, mediante el aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en nuestro medio, que aunque limitados sin embargo pueden ser mejorados definiendo un ordenamiento lógico del trabajo y realizando un apropiado procesamiento de la información, llegando sin lugar a dudas a desarrollar excelentes procesos productivos de construcción naval.

La hipótesis central de la tesis se basa en la ejecución de la construcción de una embarcación de tamaño medio utilizando la parrilla con que cuenta la ESPOL, y desarrollando la implementación de los medios existentes. La organización de los trabajos se efectuó mediante la utilización de un pro-

grama de planificación de proyectos: HTPM (Harvard Total Project Manager), el que se fundamenta en la aplicación de la red Pert-Cpm. Los reportes correspondientes al aspecto financiero, tal como el presupuesto general, control económico, flujos de caja, etc., se trabajaron en planillas utilizando la hoja electrónica LOTUS-123.

I ANALISIS DEL PROBLEMA

1.1 Objetivos

1.1.1 Generalidades

- ✓ La meta del Constructor Naval es llegar a fabricar embarcaciones de óptima calidad a un costo minimo. Lo que se logra despues de establecer una correcta interrelación entre todos los recursos básicos necesarios para la construcción: mano de obra, materiales, fuerza de apoyo, tiempo.✓
- ✓ Durante la construcción de un buque se diferencian dos etapas bien marcadas: ensamblaje del acero estructural, casco y superestructura; y el equipamiento-acabado. El cálculo correcto de los recursos necesarios para cada etapa de trabajo,los ajustes presupuestarios en lapsos determinados siguiendo siempre la planificación inicial y complementando con un buen trabajo de diseño y especificaciones, lleva a la consecución de la meta establecida.✓

Esto se puede apreciar en el flujograma de la Figura No 01, donde lo anteriormente expuesto se resume en tres puntos básicos:

FLUJOGRAMA

CICLO DE CONSTRUCCION




FIGURA No. 01

- a) Planeamiento: debe indicar qué, cómo, cuándo, dónde, y con qué deben ser hechas las cosas.
- b) Producción: es el encargado de llevar a cabo el trabajo según lo indicado.
- c) Evaluación y control: de acuerdo a lo planificado debe evaluar lo producido considerando la calidad y tiempo y debe dar normas de mejoramiento.

La experiencia indica que los puntos que generalmente originan errores en la planificación general de una construcción son:

- a) Ejecución inexacta
- b) Inflexibilidad de presupuesto
- c) Mala utilización de recursos
- d) Predicción errada de la carga de trabajo

Ejecución inexacta: La planificación de la ejecución de la construcción se basa en los datos obtenidos en la productividad de la fuerza laboral a ser utilizada, por lo tanto, la duración de los trabajos de cada actividad es un factor indispensable para establecer una correcta planificación del proyecto. Sin embargo, es inevitable una replanificación, es más, es lo recomendable de hacer cada cierto tiempo de manera que la determinación de la dura-

ción de las tareas sea lo más exacta y lograr así un flujo normal de trabajo.

Inflexibilidad de presupuesto: Los ajustes de presupuesto son necesarios para mantener el equilibrio de la utilización de recursos durante el desarrollo del proyecto, especialmente en lo referente a la mano de obra, que es el recurso que normalmente es más fácil de manipular.

Los reajustes del presupuesto deben ser efectuados en lapsos determinados específicamente, de manera que las medidas de mejoramiento puedan ser tomadas antes de llegar a etapas de la construcción en que se carezca de flexibilidad para hacer tales reajustes.

Mala utilización de recursos: Es importante contar con una forma precisa de evaluar disponibilidad vs. utilización de recursos, para poder racionalizar su uso. La divergencia de los resultados para una determinada productividad esperada, pone en evidencia fluctuaciones que repercuten en el aspecto económico, ya que retrasa el proyecto produciéndose además períodos de acumulación de esfuerzos y por otro lado una baja en la productividad en otros períodos. Si bien estas fluctuaciones son antieconómicas por las consecuencias en la evaluación de costos

y mala utilización de recursos, lo más grave es la perdida de continuidad en el flujo normal de trabajo, ya que un retraso con duración mayor a la holgura correspondiente a una actividad secundaria podría significar atrasos en actividades primarias, modificándose de esta manera la ruta crítica original.

Predicción errada de la carga de trabajo: Es una proyección de la disponibilidad de recursos.

Es necesario contar con datos lo más precisos ya que tanto el presupuesto, es decir su elaboración, como la duración de la construcción se basará en los indicadores de la productividad de la fuerza laboral.

Si por un lado existe un exceso en el cálculo de disponibilidad de recursos: mano de obra por ejemplo, esto resultará en un presupuesto demasiado inflado y excesivo para la realidad, en cambio si sucede lo contrario se correría el riesgo de no poder mantener la productividad ofrecida.

1.1.2 Rendimiento

El tema central de este trabajo es dimensionar los recursos necesarios para ejecutar la construcción, y con mecanismos apropiados mantener bajo control a la ejecución, costo y duración de la misma.

El primer requisito es conocer lo más exactamente posible lo que es capaz de hacer un trabajador frente a una demanda determinada de trabajo en otras palabras la productividad de la fuerza laboral con que se cuenta.

En construcción naval se tiene la ventaja de contar con un gran número de actividades repetitivas, lo que permite agruparlas en bloques determinados a los que fácilmente se puede examinar y hallar el por qué los tiempos estimados fallaron, determinar qué material será necesario, qué maquinaria y equipo de apoyo están involucrados en el desarrollo del trabajo, es importante tomar en cuenta hasta el tiempo no operativo: retrasos, faltas, hora de almuerzo, permisos médicos, y de esta forma obtener un valor de productividad en condiciones reales.

Elaborar una planificación en base a los cuatro recursos básicos anteriormente mencionados: mano de obra, materia-

les, equipo de apoyo, y tiempo, haciendo uso de la información almacenada de la experiencia de otros procesos, resultará sin duda en una labor más eficiente. Una medida de esa eficiencia es la menor desviación que cada vez se obtenga entre lo planificado y lo realizado.

1.2 Descripción de la embarcación

1.2.1 Servicio a prestar

La embarcación considerada para efectuar la planificación de la construcción, es un buque de acero diseñado para transporte de carga general y pasajeros para servicio de cabotaje en el Litoral.

Básicamente la operación de la nave será realizar viajes periódicos con capacidad de movilizar carga seca en sus dos bodegas centrales de 35 Ton. y 30.7 Ton de capacidad respectivamente, y carga líquida en un tanque integral de proa de 6.8 m³, interconectado a tres tanques de popa dos de ellos de 7.8 m³ de capacidad y uno de 9 m³.

Se considera que el itinerario del buque contemplará el zarpe de Guayaquil y, con una navegación de aproximadamente 90 millas, arribará al puerto destino, permanecien-

do en fondeadero durante el desembarque de la carga, estimándose necesario de dos días para realizar esta faena, retornando entonces al puerto de zarpe inicial, completando así un recorrido de 180 millas. La autonomía de la embarcación es la suficiente para garantizar la navegación sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

El desembarco de la carga, se efectuará por medio de una pluma con motor eléctrico de 10 Ton. de capacidad, ubicada sobre la cubierta principal.

El calado de la embarcación permite el libre acceso a cualquier muelle con hasta 2.5 mts. de profundidad. De no existir las facilidades mencionadas en el puerto de desembarque de la carga, dicha faena se podrá ejecutar mediante el auxilio de barcazas o pontones flotantes.

1.2.2 Características Generales

El propósito de este capítulo no es entrar en el diseño pormenorizado de la embarcación, sino presentar en una forma general sus características principales a fin de obtener una idea concreta de sus dimensiones y estar en posibilidad de cuantificar los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar su construcción.

En la Figura No. 02 se presenta la distribución general del barco.

Dimensiones:	Eslora Total	23.00 m.
	Eslora de Diseño	21.75 m.
	Manga	6.20 m.
	Puntal	3.35 m.
	Calado en L.A.D.	2.00 m.
	Calado Máximo	2.50 m.
	Velocidad Económica	8 nudos
	Velocidad Máxima	10 nudos
	Autonomía	200 millas
	Capacidad de Agua	2 m3
	Capacidad de Carga seca	65.7 Ton
	Capacidad de Carga líquida	31.4 m3

Especificaciones:

La construcción del casco y la superestructura está planificada para llevarse a cabo de acuerdo a normas establecidas de construcción naval.

El casco tiene siete (07) compartimentos estancos separados por seis (06) mamparos transversales, y que en su orden son:

- a) Peak de proa
- b) Cofferdam
- c) Tanque de combustible

- d) Bodega I
- e) Bodega II
- f) Sala de máquinas
- g) Lazareto

La embarcación dispone además de un cubichete sobre la sala de máquinas que permite la salida del motor en caso de reparaciones futuras.

La superestructura está compuesta por dos (02) niveles, que comprenden:

- a) Entrepuente
- b) Puente de gobierno

La embarcación cuenta con un sistema de agua dulce compuesto por un tanque de presión y con una (01) bomba que succiona desde los tanques integrales ubicados a cada banda en sala de máquinas, y distribuyen el líquido hasta los espacios habitables.

El servicio de agua salada para los sanitarios , lo compone un tanque de presión y una bomba que se alimenta de la linea principal de agua salada ubicada en sala de máquinas, y distribuye hacia los baños y cocina.

El sistema de aguas servidas, está conformado por los desfogaderos de los sanitarios, lavamanos, y lavaderos ubicados en la superestructura, y cuyas descargas se realizan por los costados del casco, sobre la linea de flotación.

Para el sistema de achique-sentina y contraincendio, la embarcación cuenta con dos (02) cajas de mar situadas en el sector de la sala de máquinas, una a cada banda, que alimentan a las dos líneas principales de agua salada de las que succiona indistintamente la bomba, pudiendo trabajar el sistema para achicar o alimentar las líneas de contraincendio mediante la instalación de válvulas de paso.

La descarga de la bomba de achique y contraincendio está conectada a un manifold con dos salidas: una para el achique de los diferentes compartimentos del casco, y otra para alimentar la linea del servicio contraincendio que cuenta con tres (03) tomas.

El sistema de propulsión está compuesto por un (01) motor a diesel que acciona a la linea de propulsión compuesta por el eje de cola, descansos, prensa estopa y héli-

ce, todo el conjunto soportado por las bases y el codaste respectivos.

El sistema de gobierno, consta de un equipo hidráulico que moviliza los varones y timones, y que está diseñado para ser maniobrado desde el puente de mando. La respectiva bomba hidráulica será accionada por cada motor propulsor mediante un acople de bandas y embrague.

El poder eléctrico principal es de 110 VAC y es suministrado por un grupo electrógeno ubicado en sala de máquinas y alimenta al sistema de alumbrado principal y motores eléctricos. El sistema eléctrico de emergencia es de 24 VDC, y es suministrado por dos bancos de baterías, y atiende el sistema de alarmas, equipos de navegación y comunicación, luces de navegación, arranque de motores propulsores. Contará con un panel de distribución general y uno de emergencia, ubicados en la sala de máquinas. Cada banco de baterías será recargado con los alternadores de las máquinas principales.

El equipo de cubierta, consta de 03 bitas ubicadas a cada banda con su respectivo guiacabo, el sistema de fondeo lo componen el winche eléctrico ubicado sobre cubierta principal, el ancla y la cadena.

Los espacios habitables tendrán el siguiente acabado:

- a) Pisos pintados
- b) Mamparos pintados
- c) Cubiertas expuestas llevaran aislamiento térmico y tumbado

La embarcación cuenta con el siguiente equipo de navegación:

- a) Un (01) radar
- b) Un (01) ecosonda
- c) Un (01) girocompás

Y con el siguiente equipo de comunicación:

- a) Un (01) radio VHF
- b) Un (01) radio HF

Las pruebas de muelle van a comprender la verificación del buen funcionamiento de los circuitos de líquidos, sistema eléctrico, estanqueidad de compartimentos, arranque de máquinas principales, auxiliares y equipos.

Las pruebas de mar, se realizarán una vez concluidas las pruebas de muelle y comprenderán la medición de la velocidad, maniobrabilidad, navegabilidad, equipo de fondeo, comunicación y navegación.

1.2.3 Planos y Listas de materiales

En la Figura No. 03, se muestra la vista estructural del perfil, y en planta la vista estructural del fondo, doble fondo, y cubierta principal, así como la vista transversal de tres cuadernas y un mamparo estanco.

La expansión del planchaje del casco se indica en la Figura No. 04, en el que se ubica la correcta distribución de las tracas del forro, de manera que se obtenga un menor porcentaje de desperdicio en el corte de las mismas.

Los planos del Sistema de Propulsión y Gobierno muestran la línea de propulsión con detalles constructivos que presentan la brida de amarre, bocines, descansos, prensa estopa, eje de cola, hélice, chavetas, tuerca de presión, pin, etc., los que están especificados en la Figura No. 05.

En la Figura No. 06 se muestran los accesorios mecánicos del Sistema de Gobierno: timón, prensa, bocines, limera, soporte de la pala.

Los planos diagramáticos de los circuitos se han preparado en forma esquemática para los diferentes sistemas

con que se ha dotado a la embarcación para que cumpla con los requerimientos necesarios para garantizar el bienestar y seguridad de la dotación.

En las Figuras No. 07, No. 08, y No. 09 se ha marcado la distribución de las líneas de los circuitos de Agua dulce y Aguas servidas, Achiqüe-sentina y contraincendio, y Combustible respectivamente.

En las Tablas No. 01, 02, y 03 se detallan respectivamente, las listas que especifican los materiales, equipos, y maquinaria que componen la embarcación a ser construida. Se han clasificado los rubros componentes en:

- a) Casco y Superestructura: planchas, perfiles, platinas.
- b) Circuitos: tubería, uniones, válvulas, accesorios.
- c) Maquinaria y Equipos: propulsión, poder, bombas.

1.3 Planteamiento del problema

1.3.1 Disponibilidad de recursos

El lugar determinado para ejecutar la construcción es el Varadero de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ubicado en la orilla del río Guayas.

Podemos especificar que para definir los recursos, tanto disponibles como los requeridos, procederemos a clasificar las necesidades en:

- a) Infraestructura: area de construcción
 - area de preparación de material
 - area de equipamiento y acabado
 - maquinaria y herramientas
- b) Humanas: mano de obra
- c) Materiales

Establecemos como el area de construcción a la parrilla del Varadero, que cuenta con dos camas: la No. 1 de 120 Ton de capacidad, y la No. 2 de 80 Ton de capacidad.

La maniobra de varamiento en la cama No 1 se realiza mediante un cabrestante eléctrico, y en la cama No 2 en forma mecánica. En ambos casos, previa a la maniobra de varamiento o botadura, es necesario realizar una limpieza con agua de los rieles por donde se deslizan los durmientes de la cama y aplicar cebo o grasa para evitar atascamientos, garantizando así su libre movimiento.

Para preparación y manejo de material existe una pequeña bodega de aproximadamente 12 m² que sirve para almacenar

materiales consumibles como oxígeno, acetileno, soldadura, discos de esmerilar, etc., en cantidades limitadas. No se dispone de un área cercana a la parrilla para trabajo de preparación de planchas, cuadernas y demás partes del casco. Para tales trabajos se adecuará debidamente el sector del muelle.

Para trabajos de equipamiento, acabado y pruebas, se dispone de un muelle de madera de hasta 6.00 m de calado, pero cuenta con instalaciones de poder eléctrico y agua insuficientes: una (01) toma eléctrica de 220 V.

En la Figura No. 10 se han marcado las áreas útiles que existen en la actualidad para trabajos de construcción naval, considerando que el Taller de fibra de vidrio será desocupado. Se incluye además la maquinaria instalada en el Taller Mecánico, de la que podemos acotar que no es útil para este tipo de trabajo por la limitación de su capacidad para manipular material de acero como el especificado en la Tabla No. 01 del numeral 1.2.3, y que corresponde al casco y superestructura.

En cuanto a los recursos humanos, es decir la mano de obra, acotaremos que no existe una cuadrilla o personal calificado para ofrecer un servicio continuo, por lo que

definiremos en el siguiente numeral el dimensionamiento de la fuerza laboral requerida, así como su especialidad.

Referente a la disponibilidad de materiales, es necesario recalcar que en el país no existe la infraestructura industrial capaz de abastecer al sector de la construcción naval, de todos o por lo menos un porcentaje aceptable de insumos y equipos necesarios para una embarcación como la descrita en este trabajo. Es decir que aparte de la soldadura, oxígeno, y pintura, todos los demás componentes son de procedencia extranjera.

1.3.2 Requerimientos de recursos

Analizando ahora las necesidades que demandará el proceso de construcción y poniendo en consideración los recursos disponibles mencionados en el numeral anterior, acotaremos lo siguiente:

a) Infraestructura

Área de construcción: la capacidad de la parrilla No. 1 es suficiente para soportar el peso de estructura del casco, superestructura y accesorios de propulsión, el mismo que alcanza aproximadamente las 75 Toneladas.

Área de preparación de material: es la señalada en la Figura No. 10, y es donde se realizará la preparación y ensamble de los componentes estructurales del casco, corte y esmerilada de las planchas del forro, preparación y ensamble de los paneles de la superestructura, construcción de accesorios de los sistemas de propulsión y gobierno, construcción de accesorios de cubierta, etc., debiéndose para ello instalar adicionalmente cinco (05) tomas de poder eléctrico: dos (02) de 220 V y tres (03) de 110 V.

Área de equipamiento y acabado: se ha determinado como tal, al área del muelle marcada en la Figura No. 12, puesto que una vez terminados los trabajos de construcción del casco y superestructura, éste será lanzado al agua para continuar con el equipamiento a flote. El calado disponible en el muelle permite la estadía de la embarcación, cuyo máximo calado es 2.50 metros.

Máquinaria y herramienta: debemos disponer de por lo menos cuatro (04) máquinas de soldar, tres (03) equipos de oxicorte, tres (03) esmeriles, dos (02) cepillos, dos (02) gratas, una (01) dobladora de tubos. En vista de no contar en el Taller Mecánico con máquinas de rolar y dobladoras de las dimensiones apropiadas para manipular planchas de espesores con rango de 3 a 24 mm, que son las

que utilizarán en la construcción, se subcontrará el rolado de planchas así como el trabajo de chorreado con arena a presión de dicho material. De igual forma, no se dispone de máquinas para trabajos de maquinado como tornos, fresadoras de dimensiones suficientes, ya que lo mínimo requerido es un torno para maquinado de ejes de hasta 4500 mm. de longitud y 80 mm. de diámetro, por ello se subcontrará los trabajos de maquinado del sistema de propulsión y gobierno.

b) Mano de obra

Durante el proceso de construcción, será necesario contar con personal de diferentes especialidades, el mismo que no se mantendrá a lo largo de todo el proceso. Dimensionaremos en todo caso un grupo elemental de trabajo con el que partimos inicialmente para procesar la carga de trabajo asignada para cada actividad definida en la Red Pert del Capítulo 3.

Diseñadores 01 calculista


 01 dibujante

Caldereros 01 capataz


3000⁰
3000⁰

 02 maestros


VISIÓN DE PERFIL




VISIÓN DE FONDO




VISIÓN DE PUENTE



VISIÓN TRANSVERSAL (MAMPARO -)



VISIÓN DE CUB. PRINCIPAL




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



DIMENSIONES	
ESLOVA TOTAL.....	23.00 mts
ESLOVA EN LADO.....	21.75 m
MANGA HOLDEADA.....	6.20 m
PUNTA HOLDEADA.....	3.35 m
CALADO EN LADO.....	2.00 m
DESPLAZAMIENTO EN LAD.	8 NUDOS
PROPIULSION	
CAPACIDAD DE ENERGIA.....	
BODEGA PROA	30 Ton
BODEGA POPA	30 m
COMBUSTIBLE	314 m³
AGUA POTABLE	2 m³
DOTACION	10 personas
VELOCIDAD CON DESPLAZAMIENTO EN LAD.	

FIGURA No. 02
DISTRIBUCION GENERAL

ESCALA 1 : 40
FECHA DICIEMBRE 1989



VISTA DE PERFIL



MAMPARO 20 (medida en mm).—

DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ITEM.	NOMBRE.—	DESCRIPCION
S.5	PORO SUPEREST.	TUBO 30x3 mm.
S.6	CUBIERTA 1.	PL. 3 mm.
L.1	LONG. CUBIERTA 1.	TUBO 30x3 mm.
L.16	L.16	L. 50x50x5 mm.
L.17	L.17	L. 50x50x5 mm.
L.20	L.20	L. 50x50x5 mm.
S.7	FORO SUPEREST. 2	TUBO 30x3 mm.
S.8	CUBIERTA 2.	PL. 3 mm.
S.9	VICERA	PL. 3 mm.
S.10	B.10 - SUPEREST. 1	L. 75x30x3 mm.
S.11	B.10 - SUPEREST. 2	L. 70x30x3 mm.
S.12	MASTIL.	TUBO 30x3 mm.
S.13	MASTIL DE GASEO.	TUBO 30x3 mm.
S.14	REFRESCO DE COSTO.	PL. 3 mm.
S.15	LONA DE COSTO.	L. 50x50 x 3 mm.
S.16	REF. DE COSTO.	L. 50x50 x 3 mm.
S.17	REF. DE CISTERNA T.	PL. 30 x 3 mm.
S.18	ESQUADRA	PL. 30 x 3 mm.
S.19	ESQUADRA SUPER.	PL. 30 x 3 mm.
S.20	ALFOMBRILLA.	PL. 30 x 3 mm.
S.21	MAMP. SUBDIVISION. Baja1	PL. 30 x 3 mm.
S.22	MAMP. SUBDIVISION. Sup2	PL. 30 x 3 mm.
S.23	MAMPAROS SUPER.	L. 35x125x4 mm.

DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CASCO.

ITEM.	NOMBRE.—	DESCRIPCION
R.7	R. ESPEJO	L.75x50x6 mm.
W.2	BUDD	TUBO 9x100 mm. ID 90
W.3	REF. REGALA TRANSV.	L.50 x 50 x 6 mm.
B.6	REF. REGALA LONGIT.	PL. 30 x 6 mm.
O.4	ADA.	PL. 12mm.
W.3	PUNTALES.	TUBO 9x100 mm. ID 90
E.3	ESQUADRA.	PL. 6 mm.

CUADERNA - 2.

ESCALA 1:40

DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (GASCO)

ITEM.—	NOMBRE.—	DESCRIPCION.—
L.0	ESLOSA CENTRAL.	L. 720x150x6 mm.
L.1 a L.3	LONG. DE CUBIERTA	L. 30x50x6 mm.
Q.1	QILLA DE PICA	PL. 30x30x6 mm.
Q.2	QILLA DE POPA	T. 100x150x10 mm.
C.O.-C.7	REF. DE COSTO	L. 50x50x6 mm.
R.0	REF. DE MANGROS	T. 100x50 x 6 mm.
R.1	REF.	L. 50 x 50 x 6 mm.
S.0	FORRO DE REGALA	PL. 3 mm.
S.1	FORRO DE CUBIERTA	PL. 6 mm.
S.2	FORRO DE COSTADO	PL. 6 mm.
S.3	FORNO DE FONDO	PL. 6 mm.
S.4	FORNO DE COSTADE.	PL. 6 mm.
B.0	L.150x50x10 mm	L. 150x50x10 mm.
B.1	L.125x50 x 6 mm.	L. 125x50 x 6 mm.
B.2	PLANA.	PL. 6 mm.
E.0	ESQUADRA	PL. 6 mm.
E.1	ESQUADRA	PL. 6 mm.
Q.3	QILLA EN COSTADE	PL. 12 mm.
B.3	REF. DE COSTADE	PL. 6 mm.
V.1-V.2	CHINA	VANILLA 0.32 mm.
S.1	FORRO BRIOZA	PL. 6 mm.
N.0	MAMPARO	PL. 6 mm.
M.1	ESTEPO	PL. 6 mm.
L.8 a L.10	LONG. DE FONDO	L. 75 x 50 x 6 mm.



FIGURA No. 03

ESTRUCTURAL
PERFIL Y PLANTA

ESCALA 1 : 40




FECHA DICIEMBRE 1989

VISTA EN PLANTA (cubierta).



• DESCRIPCION DE TRACAS •

ITEM	DESCRIPCION MATE.	VAL.	AREA	OBSEVACION
A-1 a A-11	R. 1 mm	A. NIVEL	1.50 m ²	LOS DOS COSTADOS
B-1 a B-16	R. 8 mm	A. NIVEL	6.10 m ²	LOS DOS COSTADOS
C-1 a C-11	R. 8 mm	A. NIVEL	1.50 m ²	LOS DOS COSTADOS
D-1 a D-11	R. 6 mm	A. NIVEL	1.80 m ²	LOS DOS COSTADOS
E-1 a E-12	R. 5 mm	A. NIVEL	4.50 m ²	LOS DOS COSTADOS
F-1 a F-15	R. 6 mm	A. NIVEL	11.70 m ²	LOS DOS COSTADOS
F-16 a F-18	R. 6 mm	A. NIVEL	1.50 m ²	LOS DOS COSTADOS
G-1 a G-11	R. 5 mm	A. NIVEL	11.50 m ²	CUBIERTA
G-12 a G-15	R. 5 mm	A. NIVEL	1.50 m ²	CUBIERTA



ITE	DESCRIPCION.	MATERIAL	CANT.	OBSERVACION
1	EJE 2 100 mm.	ACERO	44500 mm	
2	TUNEL Ø 2.0 mm.	H NEGRO	2800 m	Ø 20 mm
3	ROBIN 1 Ø 194mmx29 mm	ACERO	420 m	BARRA PERFORADA
4	BRIDA	A. NAVAL	1	SOLDADA AL TUNEL
5	ROBIN 2	BRONCE CALCO	1	PARA EJE 100mm, CON CEJA
6	PERNO 3	AINOXIDABLE	8	MILLIMETRICO
7	PRESA ESTOPA	BRONCE	1	
8	ROBIN 3	BRONCE CALCO	1	
9	ANILLO	BRONCE	1	
10	EURDIE Ø 5 mm	VEGETAL	1	
11	PERNO 1	A INOXIDABLE	8	
12	BRIDA	A. NAVAL	1	SOLDADO AL TUNEL
13	EMPAQUE	VEGETAL	1	ENTRE BRIDA/PRESA ESTOPA
14	PERNO 1	A INOXIDABLE	8	
15	PERNO 2	A TRANSMISION	8	
16	EMPACADOR	BRONCE	1	
17	TUERCA 2	ATRASMISSION	8	
18	BRIDE ACOPLE	ACERO	1	
19	SEGURO	A INOXIDABLE	1	
20	CONTRATUERCA	A INOXIDABLE	1	
21	TUERCA —	A INOXIDABLE	1	


38

FIGURA No. 05

SISTEMA DE PROPULSION

ESCALA : segun la indicada

FECHA DICIEMBRE 1989




VISTA EN PLANTA
ESPECIAL

VISTA TRANSVERCAL
ESPECIAL

VISTA DE PERFIL
ESPECIAL

VISTA EN PLANTA
ESPECIAL

VISTA EN PLANTA
ESPECIAL



SISTEMA DE GOBIERNO

ESCALA : Segun la indicada
FECHA DICIEMBRE 1989

LISTA DE MATERIALES.

ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANT.	OBSERVACION
1.-	PALA PL. 82 mm.-	A. NAVAL.-	1 UNID.	-
2.-	BALON Ø 200 mm.-	A. TRANSMIS.	1.10 m.	-
3.-	BRIDA PL. 25 mm.	A. NAVAL.-	0.4 m. ²	-
4.-	BRIDAS PL. 25 mm.-	A. NAVAL.-	0.4 m. ²	-
5.-	TUBO Ø EXTE 160 mm. INT. 150.	H. NEBRO.-	0.40m.	-
6.-	BOCIN 3 Ø EXTE 120mm. INT. 100.5mm.	BRONCE	1.0-	-
7.-	SOPORTE BOCIN Ø 80 mm.	A. NAVAL.	5x 280	BARRA PERFORADA.
8.-	FONTE ALLEN 810 mm.	A. NAVAL.	0.4 m. ²	-
9.-	ESCALERA PL. 100mm.	A. NAVAL.	10.00m.	-
10.-	BOCIN 1 Ø = 20 mm.-	BRONCE	1	FUNDIDO
11.-	CAMISA Ø 100 mm. Ø EXTE 120mm.	SIF 280	-	BARRA PERFORADA.
12.-	PERFONADO ALLEN 810 mm.	ACERO.	-	-
13.-	ANILLO Ø 120mm. Ø INT. 100.5mm.	NARIZOLA	-	FUNDIDA.
14.-	BOCIN 2 Ø 125 mm.-	BRONCE	-	FUNDIDA.
15.-	PLANO 1 Ø 100 mm. -	A. NAVAL.	0.12 m. ²	PERFONADA.
16.-	PLANO 2 Ø 120 mm. -	A. NAVAL.	0.12 m. ²	-
17.-	TUBO Ø 25 mm. 300 m.	A. NEGRO.	0.12 m.	-
18.-	TAPA Ø 4 mm.-	A. CERO.	4	-
19.-	REFUERZOS PL. 12 mm.	A. NAVAL.	0.40 m. ²	-
20.-	CILINDRO MAGNER.	L.	-	-
21.-	DRAZO	A. FUNDIDO.	1	-
22.-	MESA PL. 120mm.-	A. NAVAL.	0.12 m. ²	-
23.-	BARON SUPERIOR... Ø 100 mm.-	A. TRANSMIS.	1.11 m.	-
24.-	CHAVETA... Ø 20 x 100 mm.	A. INOXIDABLE.	2	-

UNION BRIDA-BARON SUPERIOR

BOCIN 3
ESPECIAL

SOPORTE INFERIOR
ESPECIAL


UNION BRIDA-BARON
ESPECIAL



BOCIN 3
ESPECIAL

SOPORTE INFERIOR
ESPECIAL


UNION BRIDA-BARON
ESPECIAL



VISTA TRANSVERCAL
ESPECIAL

VISTA DE PERFIL
ESPECIAL

VISTA EN PLANTA
ESPECIAL



VISTA EN PLANTA
ESPECIAL

VISTA FRONTAL
ESPECIAL

BOCIN 2
ESPECIAL

PLANCHAS
ESPECIAL

BRIDA 1
ESPECIAL

BARON INFERIOR
ESPECIAL

BARON SUPERIOR
ESPECIAL

SOporte INFERIOR
ESPECIAL

UNION BRIDA-BARON
ESPECIAL

BOCIN 3
ESPECIAL

BOCIN 1
ESPECIAL

CAMISA
ESPECIAL

TUBO
ESPECIAL

ANILLO 1
ESPECIAL

ANILLO 2
ESPECIAL

ANILLO 3
ESPECIAL

ANILLO 4
ESPECIAL

ANILLO 5
ESPECIAL

ANILLO 6
ESPECIAL

ANILLO 7
ESPECIAL

ANILLO 8
ESPECIAL

ANILLO 9
ESPECIAL

ANILLO 10
ESPECIAL

ANILLO 11
ESPECIAL

ANILLO 12
ESPECIAL

ANILLO 13
ESPECIAL

ANILLO 14
ESPECIAL

ANILLO 15
ESPECIAL

ANILLO 16
ESPECIAL

ANILLO 17
ESPECIAL

ANILLO 18
ESPECIAL

ANILLO 19
ESPECIAL

ANILLO 20
ESPECIAL

ANILLO 21
ESPECIAL

ANILLO 22
ESPECIAL

ANILLO 23
ESPECIAL

LISTA de MATERIALES - Agua Potable -

ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANTIDAD	OBSEVACION
1	Tornillo de Agua Bsh	A. Naval.	1	528 GAL.
2	Tornillo de Agua Eb	Bronce	2	528 GAL. Con Conoatilis
3	V.Checa-Reflector	H. Galvanizado	7	Roscado
4	Codo 1 1/4"	H. Galvanizado	3	Roscado
5	Codo 2 1/2"	Bronce	2	Roscado
6	V. Compuesto 2 1/2"	H. Galvanizado	1	Roscado
7	T 1 1/4"	H. Galvanizado	1	Roscado
8	Tubo	Bronce	1	Roscado
9	V. Compuesto 4 1/4"	Bronce	5	Roscado
10	Tornillo de Presion	Galonizado	1	30 Grl-Agua Dulce
11	Bomba Jet	Bronce	1	Ver Nota 1
12	V. Compuesta 1"	Bronce	2	Roscado
13	T 1 1/4" 1/2", 1/2"	H. Galvanizado	5	Roscado
14	Llave 1/2"	Bronce	2	Roscado
15	Codo 1"	H. Galvanizado	5	Roscado
16	V. Compuesto 1/2"	Bronce	8	Roscado
17	Codo 1/2"	H. Galvanizado	6	Roscado
18	Campana-Ducha 1/2"	H. Galvanizado	3	Roscado
55	Tubo 1 1/4"	H. Galvanizado	6 m.	Roscado
56	Tubo 1"	H. Galvanizado	8 m.	Roscado
57	Tubo 1/2"	H. Galvanizado	2 m.	Roscado

- Agua Salada -

ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANTIDAD	OBSEVACION
19	Caja de Mar	Alero Naval	1	
20	Filtro	Bronce	1	Roscado
21	V. Checa 1 1/4"	Bronce	1	Roscado
22	Codo 1 1/4"	H. Galvanizado	1	12 Grl-Agua Salada
23	Tornillo de Presion	H. Galvanizado	1	Ver Nota 2
24	Bomba Jet	Bronce	1	Roscado
25	Codo 3/4"	H. Galvanizado	4	Roscado
26	V. Compuesto 3/8"	Bronce	2	Roscado
27	Codo 3/8"	H. Galvanizado	5	Roscado
28	V. Compuesto 3/8	Bronce	2	Roscado
29	T 3/4" 3/4" 1/2"	H. Galvanizado	3	Roscado
30	V. Compuesto 1/2"	Bronce	3	Roscado
44	V. Globe 3"	Bronce	1	Bridada
45	V. Compuesto 1/4"	Bronce	1	Roscado
46	Codo 1/2"	H. Galvanizado	4	Roscado
47	Tubo 1/2"	H. Galvanizado	70 m	Roscado
48	Tubo 3/8"	H. Galvanizado	30 m	Roscado
49	Tubo 3/4"	H. Galvanizado	170 m	Roscado
50	Tubo 1 1/4"	H. Galvanizado	40 m	Roscado

- Aguas Servidas -

ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANTIDAD	OBSEVACION
34	V. Compuesto 1/2"	Bronce	2	Roscado
35	Codo 1 1/2"	H. Galvanizado	3	Roscado
36	T 1 1/2"	H. Galvanizado	1	Roscado
37	Codo 4"	H. Galvanizado	4	Bridada
38	V. Compuesto 4"	Bronce	4	Bridada
39	Codo 6 3/4"	H. Galvanizado	1	Bridada
40	V. Compuesto 6 3/4"	Bronce	1	Bridada
41	T 3/2" 3/2" 1/2" 1/2"	H. Galvanizado	1	Bridada
42	V. Compuesto 3 1/2"	Bronce	1	Bridada
43	V. Compuesto 3 1/2"	Bronce	1	Bridada
51	Tubo 2 1/2"	H. Galvanizado	30 m	Roscado
62	Tubo 3 1/2"	H. Galvanizado	6 m	Roscado
53	Tubo 1 1/2"	H. Galvanizado	2 m	Roscado
54	Tubo 4"	H. Galvanizado	6 m	Roscado

FIGURA No. 07

CIRCUITO DE AGUA DULCE - A. SERVIDAS


DIAGRAMA SIN ESCALA

FECHA DICENBRE 1934

NOTA 1 60 CICLOS, 115V 3600 RPM 1/2 HP DESCARGA 1" (JOB SERIE) -

NOTA 2 60 CICLOS/MOTOR-3500 RPM-1/3HP-115 VOLTS. DESCARGA 1 1/4" SUCION 1 1/4" DESCARGA 3 1/4" JOSISENED

CIRCUITOS DE AGUA DULCE - AGUA SALADA - AGUAS SERVIDAS



CIRCUITO DE LASTRE - ACHIQUE Y C.I.

ITEM	DESCRIPCION.	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CAJA DE MUELLE	2	ACERO NAVAL	B/S/F
2	FILTRO	2	BRONCE	
3	V. CHECK	4"	2	BRIDAS
4	V. GLOBO Ø 4"	2	"	"
5	COODO Ø 4"	2	"	"
6	TUBO Ø 4"	2	"	"
7	TUBO Ø 4" x 100	12m	"	SIN COSTURA
8	BOMBA CENTRIFUGA	1	"	D. 100 mm. H. 1000 m. galv.
9	COODO Ø 5"	50	GALVANIZADO	BRICADO
10	BRIDA Ø 5"	100	H. NEGRO	
11	TUBO Ø 3" x 100	50m	GALVANIZADO	SIN COSTURA
12	V. COMPONENTE Ø 5"	30	BRONCE	BRIDADA
13	APARIENTE CON RETENC.	7	BRONCE	CON CANASTILLA
14	V. CHECK Ø 3"	6	BRONCE	PARA MANGUERA
15	PIMAS Ø 1"	6	"	BRIDADA
16	T. Ø 1"	4	"	"
17	T. Ø 5" x 3" x 2"	3	"	"
18	COODO Ø 2"	3	GALVANIZADO	ROSADA
19	CAMPANAS - ROCAR	3	"	"
20	MANIFOLD	1	"	"
21	TUBO Ø 2" x 100	4m	"	RUBIO Ø 6" SIN COSTURA

NOTA

BOMBA CENTRIFUGA } TIPO D. 100 4 1/2 x 5 - LONG. - 1000 rpm / 25m³/h.
WORTHINGTON
1770 rpm.




FIGURA No. 08	CIRCUITO DE ACHIQUE-SENTIMA CONTRAINCENDIO
---------------	--

DIAGRAMA SIN ESCALA	FECHA DICIEMBRE 1939
---------------------	----------------------

SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MATERIAL	OBSEVACIONES	CANTIDAD	MATERIAL	OBSEVACIONES
1	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL BRIDA Ø 4"	1	H. NEGRO	VER NOTA 1 SOLDADA-EMPERNADA	1	VALVULA COMPUESTA Ø 3"	BRONCE
2	T Ø 4"	2	H. NEGRO	BRIDADO	2	CODO Ø 3"	H. NEGRO
3	VALVULA GLOBO Ø 4"	4	BRONCE	BRIDADA	3	T Ø 3"	H. NEGRO
4	JUNTA DE EXPANSION Ø 4"	3	BRONCE	ROSADA	4	VALVULA COMPUESTA Ø 1"	BRONCE
5	CODO Ø 4"	5	BRONCE	ROSADA	5	VALVULA COMPUESTA Ø 2"	BRONCE
6	ABORDAJE Ø 4"	6	BRONCE	ROSADO	6	CODO Ø 2"	H. NEGRO
7	ABSORVENTE CON RETENCION Ø 4"	7	BRONCE	CON CANASTILLA	7	AIRSCREENER CON RETENCION Ø 2"	BRONCE
8	VALVULA DE COMPUESTA Ø 4"	8	BRONCE	CON CANASTILLA	8	T Ø 2"	H. NEGRO
9	TUBO Ø 4" SCHID 80	9	H. NEGRO	SIN COSTURA	9	VALVULA Ø 1 1/2"	BRONCE
10	BRIDA Ø 3"	10	H. NEGRO	SOLDADA-EMPERNADA	10	CODO Ø 3/4"	VER NOTA 2
11	CODO Ø 3"	12	H. NEGRO	BRIDADO	11	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	BRONCE
12	T Ø 3"	4	H. NEGRO	BRIDADO	12	FILTRADO	BRONCE
13	VALVULA GLOBO Ø 3"	2	BRONCE		13	CODO Ø 1 1/2"	BRONCE
14	JUNTA DE EXPANSION Ø 3"	3	BRONCE		14	CODO Ø 1"	BRONCE
15	VALVULA DE COMPUESTA Ø 3"	4	BRONCE		15	T Ø 1"	BRONCE
16	CAMPANA DE DESCARGA Ø 3"	4	BRONCE		16	CODO Ø 3/4"	BRONCE
17	ACORDE-DESCARGA Ø 3"	1	H. NEGRO		17	V. COMPUESTA Ø 3/4"	BRONCE
18	ACORDE-SUCION Ø 3"	1	H. NEGRO		18	V. CHECK Ø 3/4"	BRONCE
19	TUBO Ø 3" SCHID 80	50m.	H. NEGRO	SIN COSTURA	19	MANGUERA DE ACOPLE Ø 1 1/4"	NEOPRENE
20	TUBO Ø 1 1/2" SCHID 40	18m.	H. NEGRO	SIN COSTURA	20	MANGUERA DE ACOPLE Ø 1 1/2"	NEOPRENE
21	CODO Ø 1 1/2"	10	H. NEGRO	ROSADO	21	CODO Ø 1/2"	BRONCE
22	TAPON CON CADENA	4	BRONCE	ROSADO	22	V. CHECK Ø 1/2"	BRONCE
23	FERNOS Ø 3/8"	870	H. NEGRO	CON SUS RESPECTIVAS TUERCAS	23	INTERCAMBIADOR DE CALOR	BRONCE
24	EMPAQUE	94m2	VEGETAL	PARA UNION ENTRE BRIDAS	24	T 3/4" X 3/8" X 1/2"	BRONCE
25					25	CODO Ø 3/4"	BRONCE
26					26	V. COMPUESTA Ø 3/4"	BRONCE
27					27	ABSORVENTE CON RETENCION Ø 1"	BRONCE
28					28	CODO Ø 3/8"	BRONCE
29					29	V. CHECK Ø 1/2"	BRONCE
30					30	V. CHECK Ø 3/8"	BRONCE
31					31	MANGUERA DE ACOPLE Ø 3/8"	NEOPRENE
32					32	MANGUERA DE ACOPLE Ø 1 1/2"	NEOPRENE
33					33	V. CHECK Ø 1/2"	BRONCE
34					34	CODO Ø 1/2"	BRONCE
35					35	T Ø 3/4" X 1/2" X 1/2"	BRONCE
36					36	ABSORVENTE CON RETENCION Ø 3/4"	BRONCE
37					37	V. COMPUESTA Ø 1/2"	BRONCE
38					38	TUBO Ø 2"	BRONCE
39					39	TUBO Ø 1 1/2"	BRONCE
40					40	TUBO Ø 1 1/2"	BRONCE
41					41	TUBO Ø 1 1/2"	BRONCE
42					42	TUBO Ø 3/4"	BRONCE
43					43	TUBO Ø 3/8"	BRONCE
44					44	TUBO Ø 1/2"	BRONCE

NOTA 1:
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3LR9 - DESCARGA 3" - SUCCION 4"
1750 RPM - [100 GPM] - (30 m 3/h)

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

NOTA 2:
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 1 1/2 LLR7 - DESCARGA 1 1/2" - SUCCION 2"
1600 RPM - 30 GPM - MOTOR 1HP

VER NOTA 2




FIGURA N°. 09

CIRCUITO DE COMBUSTIBLE

DIAGRAMA SIN ESCALA

FECHA DICIEMBRE 1989

			04 ayudantes	- 2020
Soldadores	01 capataz		2000	2
	02 maestros		2000	6
	02 ayudantes		2510	
Gasfiteros	01 maestro		6000	4
	02 ayudantes		6020	
Electricistas	01 maestro		3000	4
	02 ayudantes		3010	
Electrónicos	01 maestro		3000	1
	01 ayudante		3010	
Carpinteros	01 maestro		5500	2
	02 ayudantes		5010	
Maniobras	01 capataz		1000	2
	04 ayudantes		1000	10
Plomería	01 maestro		4000	4
	02 ayudantes		4000	10
Teléfonos	01 maestro		2000	1
	02 ayudantes		2000	1

LISTA DE MATERIALES : CASCO Y SUPERESTRUCTURA

(1) las medidas de espesores están en mm.

ID MATERIAL	UBICACION	PLANCHAS (en mm)		PESO (en Kgs.)		ANGULOS (en mm)		PESO (en Kgs.)		PLATINAS (en mm)		T E (en mm)		TUBO SCH 40 (en mm)		TUBO SCH 80 (en mm)		VARILLA (en mm)		PESO (en Kgs.)					
		3	5	5 Est.	6	8	12	PLANCH.	15x35x4	50x50x3	50x50x6	50x75x6	12x30x6	150x50x10	100x50x6	150x50x6	250x50x6	30x3	75x5	300x12	D=32	D=120	D=100	D=50	PESO (en Kgs.)
1 QUILA-FODA	CORANTE																								
1 QUILA-FODA	CRINA																								
1 CUADERNOS	PLANAS	45																							
1 BAGS	LONG. FONDO																								
1 LONG. COSTADO	REF. MAMP. TRANSV.																								
1 ESCUDARIAS	ESCOLTA, CUBERTA																								
1 PLANCHAS FONDO	ESCOLTA, CUBERTA																								
1 PLANCHAS COSTADO	ESCOLTA, CUBERTA																								
1 PLANCHAS CUBERTA	ESCOLTA, CUBERTA																								
1 ESPED	REF. MAMP. TRANSVERSALES																								
1 PESARLA	REF. MAMP. TRANSVERSALES																								
1 RODON	REF. MAMP. TRANSVERSALES																								
1 PANTALEES	ESTIBA	40																							
1 ESTIBA	SUBTOTAL CASCO																								
1 SUBTOTAL CASCO	SUBTOTAL CASCO	10	40	489	149.6	10	36874.7																		
1 PESO UNIDAD	PESO UNIDAD	17.37	37.37	50.08	67.3	79.7																			
1 PESO SUBTOTAL CASCO	PESO SUBTOTAL CASCO																								
1 LONG. SUP. 1	REF. VERT. SUP. 1																								
1 PLANCHAS SUP. 1	REF. VERT. SUP. 1																								
1 LONG. SUP. 2	REF. VERT. SUP. 2																								
1 PLANCHAS SUP. 2	REF. VERT. SUP. 2																								
1 PLANCHAS CUB. SUP. 2	REF. VERT. SUP. 2																								
1 ESCALAS	DIVISIONES INTERiores	32																							
1 MASTIL	MASTIL	59	40	15																					
1 VITERA	VITERA	5																							
1 BRAZOS	BRAZOS																								
1 ESCUDILLAS	ESCUDILLAS	6																							
1 SUBTOTAL SUPER.	SUBTOTAL SUPER.	140	136	15	20																				
1 PESO UNIDAD	PESO UNIDAD	24.9	37.37	37.37	50.08																				
1 PESO SUBTOTAL SUPER.	PESO SUBTOTAL SUPER.	3484	5629.72	560.55	1001.6																				
1 PESO TOTAL	PESO TOTAL																								

LISTA DE MATERIALES: CIRCUITOS

CIRCUITO		I	A	C	M	B	TOTAL
=	=	=	=	=	=	=	=
DESCRIPCION	SENT.	ACHQ	COMB	CARGA	LAGUA	DLI	
=	=	=	=	=	=	=	=
MAT.	TIPO	DIMENS.	I	A	C	M	ACC-VAL
=	=	=	=	=	=	=	=
=	I	10	I	12	I	3	15
=	T	12	I	20	I	15	35
=	I	19	I	15	I	17	32
=	U	S	24	I	3	I	6
=	I	C	30	I	I	I	6
=	B	H	36	I	9	18	21
=	I	48	I	I	10	I	10
=	E	4	54	I	3	I	3
=	I	O	75	I	9	I	9
=	R	I	81	I	I	I	6
=	I	100	I	I	I	I	6
=	I						
=	I	8	I	48	I	4	I
=	A	I	0	75	I	50	I
=	I	I	100	I	12	I	55
=	I						67
=							
=	I	C	I	10	I	I	4
=	I	H	I	12	I	I	2
=	V	I	E	I	19	I	2
=	I	C	I	36	I	I	1
=	A	I	K	I	75	I	10
=	I	I	100	I	2	I	2
=	L						
=	I	G	I	75	I	I	3
=	V	I	L	I	100	I	5
=							
=	U	I	C	I	12	I	11
=	I	O	I	19	I	I	3
=	L	I	M	I	24	I	2
=	I	P	I	30	I	I	2
=	A	I	U	I	36	I	4
=	I	E	I	48	I	I	6
=	S	I	R	I	54	I	2
=	I	T	I	75	I	30	1
=	I	A	I	100	I	I	16
=	I						4
=							20
=							
=	I	I	I	10	I	I	4
=	I	I	I	12	I	18	10
=	I	C	I	19	I	12	4
=	A	I	O	I	24	I	1
=	C	I	D	I	30	I	8
=	C	I	O	I	36	I	5
=	E	I	S	I	48	I	2
=	S	I	I	75	I	50	12
=	O	I	I	100	I	4	6
=	R						14
=	I	I	I	19	I	I	7
=	O	I	T	I	24	I	1
=	S	I	E	I	30	I	1
=	I	E	I	48	I	I	2
=	I	S	I	75	I	I	1
=	I	I	100	I	2	I	4
=							7

TABLA No. 02

L I S T A D E E Q U I P O S

T A B L A N O . 03

=====

RUBRO = DESCRIPCION

=====

PROFULSION = 1 MOTOR MARINO DE 260 SHP A 1800 RPM

=====

GOBIERNDO = 1 EQUIPO HIDRAULICO DE 900 KG-M

=====

EQUIPO CUBIERTA = 1 WINCHE ELECTRICO

=====

CIRCUITOS = 1 BOMBA DE 100 GPM

=====

BOMBA = 1 BOMBA DE 30 GPM

=====

BOMBA = 1 BOMBA DE 1/3 HP C/TANGUE DE PRESION

=====

BOMBA = 1 BOMBA DE 1/2 HP C/TANGUE DE PRESION

=====

POWER ELECTRICO = 1 GENERADOR DE 30 KW

=====

RIO GUAYAS




FIGURA No. 10
IMPLEMENTACION DEL
ÁREA DE TRABAJO
ESCALA 1: 125
FECHA DICIEMBRE 1989

II METODOS DE PLANIFICACION

2.1 Descripción de los métodos

2.1.1 Diagrama de Gantt

Este tipo de diagrama se forma como sigue:

- a) Se hace un listado de las actividades principales del proyecto general
- b) Se estima la duración efectiva de cada actividad.
- c) Se representa cada actividad con su respectiva duración mediante una barra o escala.
- d) Se marcan las barras en una cartilla que contenga en un eje, la escala de tiempos correspondientes a la usada en la duración efectiva de cada actividad, y en el otro, el listado en orden de ejecución de las actividades principales.

2.1.2 Diagrama CPM

El diagrama CPM (Critical Path Method), o Método del Camino Crítico se confecciona de la siguiente forma:

- a) Enumerar en orden cronológico todas las actividades a llevar a cabo, representándolas mediante una flecha

limitada por un par de círculos, llamados nodos, y que identifican a los eventos.

- b) Asignar a cada actividad un tiempo de ejecución, llamado también duración y colocarlo sobre la flecha respectiva.
- c) Identificar secuencialmente cada nodo, considerando que solo simbolizan un instante de tiempo es decir el inicio o el fin de una actividad.
- d) Definir la existencia de interrelación entre las actividades que por su naturaleza así lo requieran, mediante actividades ficticias, y marcarlas en el diagrama con flechas de trazos.
- e) Realizar la sumatoria, de izquierda a derecha, de los tiempos de ejecución de cada actividad considerando la secuencia de cada nodo, calculando para cada uno las fechas más tempranas y sumando a la fecha más temprana del nodo de donde parte la flecha, la duración de la tarea, en caso que varias flechas lleguen al nodo, se hace cálculo para cada una, y se elige el mayor valor.

- f) Realizar la sumatoria en sentido contrario, calculando para cada nodo las fechas más tardías, restando de la fecha más tardía del nodo a donde llega la flecha, la duración de la tarea.
- g) Determinar el Camino Crítico, el que está demarcado por los nodos donde coinciden la fechas más tempranas y más tardías.
- h) Calcular la Holgura Total de cada actividad, restando de la fecha más tardía del nodo final la fecha más temprana del nodo inicial y la duración de la actividad. Todas las actividades cuya holgura total es igual a cero se denominan actividades críticas.

Resumiendo, el aplicar un diagrama CPM como método de planificación y control para la ejecución de un proyecto nos permite obtener: la duración del proyecto, las tareas críticas, las tareas no críticas que son las que nos permiten el ajuste de la reprogramación del proyecto, la secuencia de cada actividad , y su interrelación con la demás.

2.1.3 Diagrama Pert

El diagrama PERT, que fue desarrollado en 1958 por la Empresa LOCKHEED con asesoria de la CIA BOOZ, ALLEN & HAMILTON INC. forma casi paralela al CPM, y que significa Program Evaluation and Review Technique, esto es, Técnica de Evaluación y Control de Programas, trabaja de manera similar al CPM. La diferencia consiste en que el PERT opera con valores probabilisticos de duraciones de actividades. Para cada actividad se estiman tres valores:

- a) Tiempo optimista (t_o)
- b) Tiempo normal (t_n)
- c) Tiempo pesimista (t_p)

El tiempo optimista es el que se define en base a las condiciones favorables para ejecutar la actividad. Obviamente el tiempo pesimista es el que resulta cuando se dan todas las condiciones desfavorables. El tiempo normal es el que se determina en base a la experiencia obtenida y considerando que va a ejecutar en condiciones normales.

De estos tiempos estimados se calcula el tiempo esperado medio usando la siguiente fórmula:

$$\overline{te} = \frac{1}{6} [to + 4tn + tp]$$

Se pone sobre la flecha que representa cada actividad el valor del tiempo esperado te, y se determina el Camino Critico en la manera descrita para el diagrama CPM.

Estadisticamente, el tiempo esperado representa un valor que posee el 50% de probabilidad de ser cumplido y el 50% de no ser cumplido. Por ello es necesario calcular para cada actividad, ademas del tiempo esperado, la probabilidad de su cumplimiento que está dada por la varianza, cuya expresión es:

$$\sigma^2 = \left[\frac{tp - to}{6} \right]^2$$

La varianza total del proyecto es igual a la suma de las varianzas de cada actividad critica, así el valor final hallado, permite, no sólo conocer la duración aproximada del proyecto sino también calcular la probabilidad que existe de que pueda ser realizado dentro del lapso planificado.

Para elaborar una red PERT es necesario considerar los siguientes factores importantes:

- a) Elaboración de un listado de actividades
- b) Relacionamiento de las actividades entre sí.
- c) Definición de los eventos principales
- d) Asignación de la duración promedio de cada actividad.
- e) Definición de características bien delineadas con relación a los eventos iniciales y finales.
- f) Una actividad consume tiempo y recursos.
- g) Un evento no consume tiempo ni recursos.
- h) Todo lo que puede atrasar una actividad debe ser tomado en cuenta.

2.1.4 Diagrama Ramps

Otro método útil para ejecutar programas de control de proyectos es el desarrollado teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos existentes, esto es hombres-hora, máquinas, capital, etc, llamado diagrama RAMPS : Resource Allocation and Multi-Project Scheduling o sea Distribución de Recursos y Programación de Proyectos Múltiples.

Consiste básicamente en estimar para cada actividad tres tiempos de ejecución: uno lento, otro normal, y el tercero acelerado. En él se considera que el producto resul-

tante de multiplicar el tiempo por el número de hombres utilizados para ejecutar una actividad determinada es una cantidad constante y se llama cantidad de trabajo.

El método es adecuado para manejar varios proyectos en forma simultánea, y actúa alargando o acortando la duración de las actividades de acuerdo con la cantidad de trabajo de cada una, tendiendo a un equilibrio, y a la capacidad máxima de los recursos disponibles.

2.1.5 Red Pert-Costo

Es básicamente una ampliación del PERT-CPM-TIEMPO, explicado anteriormente, y sirve como método de control de costos del proyecto, relacionando lo invertido en él a una fecha determinada con lo que se había planificado gastar a esa misma fecha, en función del trabajo ejecutado. Se fundamenta en la asignación de una carga financiera a cada actividad del proyecto, obteniéndose una curva de presupuesto con la que se puede modificar las duraciones de las actividades críticas del proyecto mediante el aumento o disminución del costo de ellas, a fin de que la alteración del tiempo se realice al más bajo costo posible.

La carga financiera de una actividad en ejecución puede estar sujeta principalmente a tres costos, cuya sumatoria resulta en el costo total, y son:

- a) Costos directos: son aquellos relacionados con la mano de obra, material, y cualquier otro recurso que varie proporcionalmente con su utilización efectiva.
- b) Costos indirectos: son aquellos que no varian proporcionalmente con su utilización efectiva, como por ejemplo el alquiler, seguros, impuestos, depreciaciones, etc.
- c) Costos casuales: son los que realizan esporádicamente, como por ejemplo multas por penalidades por día de atraso de entrega de la obra.

Así cada vez que diagrama PERT-CPM sea modificado en su camino crítico, por reducción de la duración de sus actividades, se calculará también la incidencia económica realizando una verificación constante del desarrollo del proyecto hasta encontrar el Aceleramiento Racional de la Planificación. En caso de presentarse más de un camino crítico, deberá hacerse una comparación entre los probables costos siguiendo todas las alternativas de los nuevos caminos críticos, y se escogerá el que signifique un menor costo total.

2.2 Análisis comparativo

2.2.1 Ventajas de cada método

Hasta ahora, hemos visto las técnicas de planificación más usadas: el Gantt, CPM, Pert, Ramps; las que se fundamentan en los mismos principios de la teorías de las redes, por esto, es que existe una similitud entre ellas.

Todos estos métodos tiene por finalidad darnos una pauta en la planificación inicial de una construcción, mas no son aplicables para llevar a cabo un minucioso control diario de producción puesto que los diferentes métodos basan su aplicación en actividades no repetitivas; lo que no sucede cuando se trata de la construcción de una embarcación.

Cada uno de ellos, a pesar su similitud, ofrecen alguna alternativa de acuerdo al uso requerido dentro de un proyecto de construcción de un buque, así por ejemplo el Diagrama Gantt cuando se lo utiliza como una versión interpretativa de cualquiera de los métodos de planificación ya analizados, es útil para hacer conocer, en una forma de fácil comprensión a los participantes de la obra en el área de trabajo y talleres, la programación de las acti-

vidades especificando su duración e indicando cuándo deben ser ejecutadas, facilita así mismo el visualizar las holguras de las actividades no críticas permitiendo su programación sin alterar la planificación inicial.

Con el perfeccionamiento del CPM y el PERT, la única diferencia básica que subsiste entre los dos, es que el CPM está ideado para admitir únicamente estimaciones simples o unitarias del tiempo de duración de las actividades, en tanto que el PERT admite estimaciones triples de tiempo, lo que permite el cálculo de la probabilidad de que se cumpla el proyecto dentro del tiempo estipulado.

La introducción de los métodos integrados PERT-CPM-COSTO han ayudado al mejoramiento de los sistemas productivos dentro del desarrollo de la construcción. Podemos enumerar las siguientes ventajas de su uso:

- a) Descompone un proceso productivo en actividades de diferente orden de importancia.
- b) Coordina el trabajo de las diferentes unidades involucradas en el desarrollo del mismo.

- c) Determina las actividades que controlan la duración del proyecto, y las holguras disponibles para retrasar las actividades no críticas, sin alterar la terminación del proyecto.
- d) Determina el costo directo mínimo.
- e) Determina los recursos necesarios.
- f) Permite agrupar los datos planificados con los datos reales y determinar el efecto de las desviaciones.
- g) Permite la recolección de los datos de producción para la elaboración de estándares de producción.

De todo lo anteriormente expuesto, lo que quizás es de mayor utilidad, es el tiempo de coordinación que se habrá utilizado para conseguir un Diagrama PERT-CPM-COSTO que reúna las condiciones para obtener el producto final en un plazo óptimo, permitiendo que tanto el sector planificador como el productivo mantengan una comunicación e intercambio de criterios que son de mucho provecho para la consecución de la meta señalada, y que se resume en el fluograma de información circulante que debe existir en todo Astillero, tal como se señaló en el Capítulo I.

En todo caso, debe quedar claro entre los participantes del proyecto, que todo método planificador debe ser dinámico y estar en constante reprogramación, realizando los ajustes necesarios de acuerdo al desempeño del trabajo.

2.2.2 Desventajas de los métodos

La elaboración del diagrama Gantt, puede ser mejorada de manera que éste sea informativo, sin embargo tiene sus limitaciones:

- a) No representa para cada actividad, fecha temprana de inicio, fecha tardía de finalización.
- b) No se conoce la influencia del atraso de una actividad
- c) No representa las actividades críticas.
- d) No representa la interrelación de actividades.
- e) No es posible prever con cierta seguridad los recursos necesarios, por lo que su distribución en el tiempo que dure la construcción, puede ser muy irregular.
- f) El Gantt planifica y programa en forma simultánea.

Realmente, si se observa una correcta política de planificación, evaluación y control de un proyecto de construcción naval, no podemos acotar mucho en cuanto a desventajas se refiere. Si desventaja se puede considerar la inversión que se va a requerir para la implantación de un sistema de informática que permita realizar el seguimiento de la planificación durante la ejecución de la construcción, es necesario entonces aclarar que el beneficio que se obtendrá por ahorro de recursos humanos y materiales es proporcionalmente mucho mayor.

III PLANIFICACION DE LA CONSTRUCCION

3.1 Selección del método

3.1.1 Parámetros de selección

/ En un proyecto de construcción naval se debe contar con procesos adecuados de planificación, ejecución y control de las actividades y eventos que definen las fases en las que se ha clasificado el desarrollo del trabajo.

/ En la etapa de planificación de un proyecto, es necesario cuantificar y calificar los recursos a ser utilizados durante la construcción, debemos entonces contar con un método que permita disponer de alternativas para asignar cargas de trabajo, considerando situaciones como escasez de personal, falta de material, adelanto de fecha de entrega, modificaciones de diseño, etc.; y que además refleje un costo de cada alternativa a fin de presentar al Armador las opciones disponibles y lo que implicaría cada una tomando en cuenta los factores: tiempo y costo.

Durante la ejecución de la construcción, se debe programar con suficiente anticipación el cumplimiento de las

actividades a ser ejecutadas por las cuadrillas, ya que es la única manera de distribuir correctamente la carga de trabajo y tender a disminuir al máximo los picos, que a pesar de que no necesariamente signifiquen desorganización, generalmente son un signo de incremento de costos.

Vemos entonces que la ejecución de una construcción es un minucioso proceso en el que influyen factores, generalmente externos y poco predecibles de cuantificar con exactitud, que no permiten mantener estática la planificación inicial durante el desarrollo del proyecto, requiriéndose entonces contar con un mecanismo que permita:

- a) Estimar los recursos cuando se inicia la construcción
- b) Actualizar la utilización de recursos durante la ejecución de la construcción
- c) Proyectar la actualización del uso de recursos hasta finalizar la construcción

3.1.2 Selección

Existen en el medio, paquetes de programas diseñados para trabajar específicamente en la planificación y se-

guimiento de proyectos en general, y que han sido desarrollados en base de los fundamentos teóricos de los diferentes métodos de planificación descritos en el Capítulo II, y que satisfacen los requerimientos de los parámetros elementales definidos para establecer un mecanismo de control durante un proceso de construcción naval, uno de ellos es el HARVAD TOTAL PROYECT MANAGER (HTPM), y es el se utilizará para elaborar la red Pert de este proyecto de construcción.

3.2 División de los bloques de trabajo

3.2.1 Listado de actividades

Tal como se explicó en el Capítulo II, el inicio de la elaboración de una Red Pert está marcado por la enumeración de las actividades en las que se descompone un proyecto, que en este caso es un proceso de construcción naval, para el que vamos a definir diez bloques de trabajo los que tienen un correspondiente porcentaje de carga laboral, la que es asignada en función a la utilización de recursos necesarios para su ejecución. Cada bloque, a su vez está subdividido en Fases de construcción a las que también corresponde un porcentaje de tra-

bajo del bloque respectivo, tal como se muestra en la Tabla No. 04.

Cada fase de construcción está compuesta por un grupo de actividades clasificadas de acuerdo al código (CODE) del bloque respectivo al que pertenece, en la Tabla No. 05 se ha corrido el programa HTPM para obtener la impresión de la lista de actividades (Task & Milestone list) con las siguientes órdenes de salida (SORT):

- a) Nombre de la actividad
- b) Descripción de la actividad
- c) Código del bloque y fase al que pertenece la actividad
- d) Fecha de inicio
- e) Duración de la actividad
- f) Fecha de término
- g) Holgura

La prioridad de la orden de salida de la impresión está dada en la siguiente secuencia: código, fecha de inicio, fecha de término.

BLOQUES DE TRABAJO

BLOQUES DE TRABAJO			
=====			
BLOQUE	FASE		
NOMBRE	COD. %	DESCRIPCION	COD. %
=====			
=Diseño	IOS	=Elaboración de planos y listas de materiales	IPLM : 80 = ITZG : 20 =
=		=Trazado de gálibos	=
=		=	=
=Adquisición	IAD	3 =Cotización, compra de ma- teriales	ICCA : 70 = IALM : 30 =
=		=Almacenamiento, clasifica- ción de material	=
=		=	=
=Casco-Superestruc.	ICS	30 =Preparación	IPRE : 30 = IMON : 20 = ISOL : 50 =
=		=Montaje	=
=		=Sueldo	=
=		=	=
=Propulsión-Gobierno	IPG	8 =Construcción	ICON : 40 = IMON : 30 = IALN : 30 =
=		=Montaje	=
=		=Alineamiento	=
=		=	=
=Acc. Equip. de	IAE	5 =Construcción	ICON : 50 = IMON : 30 = ISOL : 20 =
=Cubierta		=Montaje	=
=		=Sueldo	=
=		=	=
=Circuitos	ILQ	20 =Construcción	ICON : 70 = IMON : 30 =
=		=Montaje	=
=		=	=
=Electricidad-Comuni-	IEC	15 =Construcción	ICON : 20 = ICBL : 40 = IMON : 30 = IITR : 10 =
cación		=Cableado	=
=		=Montaje	=
=		=Interconexión	=
=		=	=
=Habitabilidad	IHB	12 =Equipamiento	IEQP : 60 = IREV : 40 =
=		=Revestimiento	=
=		=	=
=Protección	IPT	5 =Sandblasting	ISND : 40 = IPIN : 30 = IPEX : 20 = IAIS : 10 =
=		=Pintura interior	=
=		=Pintura exterior	=
=		=Aislamiento	=
=		=	=
=Pruebas	IPB	2 =Muelle	IMLL : 80 = IMAR : 20 =
=		=Mar	=
=====			



63

Code	Name	Description	Start date	Finish date	Manager	Notes
T-0001	Project A	Initial Project	1980-01-01	1980-01-31	Ranger	
T-0002	Subtask 1	Subtask of Project A	1980-01-15	1980-01-20	Subtask Manager	
T-0003	Subtask 2	Another Subtask of Project A	1980-01-16	1980-01-21	Subtask Manager	
T-0004	Task 1	Task under Subtask 1	1980-01-17	1980-01-22	Task Manager	
T-0005	Task 2	Another Task under Subtask 1	1980-01-18	1980-01-23	Task Manager	
T-0006	Milestone 1	Milestone under Project A	1980-01-19	1980-01-24	Milestone Manager	
T-0007	Milestone 2	Another Milestone under Project A	1980-01-20	1980-01-25	Milestone Manager	
T-0008	Milestone 3	Final Milestone under Project A	1980-01-21	1980-01-26	Milestone Manager	

CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACERO L = 23 MT.						
Task & Milestone List			2-Jan-1980	Page 1		
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
FIRMCONT	Firma de contrato		1-May-1989		1-May-1989	0.00 Días N
TRIGAL	Trazado de galibos	02-DS-TR2	2-May-1989	15.00 Días N	22-May-1989	25.00 Días N
ADQNTACR	Adquisicion de material estructural	03-AD-CCA	2-May-1989	30.00 Días N	13-Jun-1989	0.00 Días N
ADQNTMBO	Adquisicion del material de habitabilidad y mobiliario	03-AD-CCA	2-May-1989	35.00 Días N	20-Jun-1989	158.99 Días N
ADQNTCRLO	Adquisicion del material del sistema de liquidos	03-AD-CCA	2-May-1989	47.00 Días N	6-Jul-1989	113.00 Días N
ADQNTSEL	Adquisicion del material del sistema electrico	03-AD-CCA	2-May-1989	49.00 Días N	10-Jul-1989	20.89 Días N
ADQMOPRAU	Adquisicion de las maquinas principales y auxiliares	03-AD-CCA	2-May-1989	60.00 Días N	27-Jul-1989	27.59 Días N
ADQNTLINEJ	Adquisicion de material de la linea del ele	03-AD-CCA	2-May-1989	60.00 Días N	27-Jul-1989	18.59 Días N
ADQNEOFND	Adquisicion del equipo de fondo	03-AD-CCA	2-May-1989	90.00 Días N	8-Sep-1989	176.99 Días N
ADQEONVCM	Adquisicion del equipo de navegacion y comunicacion	03-AD-CCA	2-May-1989	90.00 Días N	8-Sep-1989	161.49 Días N
CLFNTACR	Clasificacion del material estructural de acero	04-AD-ALN	14-Jun-1989	1.00 Días N	14-Jun-1989	0.00 Días N
PREDULL	Preparacion de la quilla	05-CS-PRE	28-Jun-1989	1.00 Días N	28-Jun-1989	0.00 Días N
PRERODA	Preparacion de la rueda	05-CS-PRE	29-Jun-1989	1.00 Días N	29-Jun-1989	0.00 Días N
PUESTA-QUILL	Puesta de quilla	05-CS-PRE	29-Jun-1989		29-Jun-1989	0.00 Días N
PRECUAD	Preparacion de las cuadernas	05-CS-PRE	30-Jun-1989	3.00 Días N	5-Jul-1989	0.00 Días N
PREMAMP	Preparacion de los amarres	05-CS-PRE	5-Jul-1989	3.00 Días N	10-Jul-1989	0.70 Días N
ENSCUAD	Ensamblaje de las cuadernas	05-CS-PRE	5-Jul-1989	8.00 Días N	17-Jul-1989	0.00 Días N
PRELONG	Preparacion de los longitudinales	05-CS-PRE	10-Jul-1989	3.00 Días N	13-Jul-1989	3.50 Días N
ENSMAMP	Ensamblaje de los amarres	05-CS-PRE	10-Jul-1989	7.30 Días N	20-Jul-1989	0.70 Días N
PREPLFN	Preparacion del planchaje del fondo	05-CS-PRE	13-Jul-1989	7.00 Días N	26-Jul-1989	3.50 Días N
PREDF	Preparacion del planchaje del doblefondo	05-CS-PRE	26-Jul-1989	5.40 Días N	3-Aug-1989	3.50 Días N
PREPLCS	Preparacion del planchaje del costado	05-CS-PRE	3-Aug-1989	9.00 Días N	17-Aug-1989	3.50 Días N
PRERUD	Preparacion del rudon	05-CS-PRE	17-Aug-1989	3.00 Días N	22-Aug-1989	3.50 Días N
CONCOB5	Construcion del codaste	05-CS-PRE	17-Aug-1989	3.20 Días N	22-Aug-1989	0.09 Días N
PREPLCB	Preparacion del planchaje de la cubierta	05-CS-PRE	22-Aug-1989	6.70 Días N	30-Aug-1989	3.50 Días N

TABLA No. 5 : LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACERO L = 23 MTS.

Task & Milestone List

2-Jan-1980

Page 2

Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
PRERBL	Preparacion de la regala	03-CS-PRE	30-Aug-1989	2.50 Dys W	4-Sep-1989	3.50 Dys W
PREPNSP1	Preparacion de los paneles de la superestructura .01	03-CS-PRE	4-Sep-1989	8.70 Dys W	15-Sep-1989	3.50 Dys W
PRECBSPI	Preparacion de la cubierta de la superestructura .01	03-CS-PRE	15-Sep-1989	5.70 Dys W	22-Sep-1989	3.50 Dys W
PREPNSP2	Preparacion de los paneles de la superestructura .02	03-CS-PRE	22-Sep-1989	7.70 Dys W	4-Oct-1989	3.50 Dys W
PRECBSPI	Preparacion de la cubierta de la superestructura .02	03-CS-PRE	4-Oct-1989	5.30 Dys W	11-Oct-1989	3.50 Dys W
MONGULLRODA	Montaje de quilla y rueda	06-CS-MON	30-Jun-1989	4.00 Dys W	5-Jul-1989	7.80 Dys W
MONCURO	Montaje de las cuadernas	04-CS-MON	17-Jul-1989	10.00 Dys W	2-Aug-1989	0.00 Dys W
MONMAMP	Montaje de los amarres	06-CS-MON	20-Jul-1989	7.00 Dys W	2-Aug-1989	0.70 Dys W
MONDLONG	Montaje de los longitudinales	04-CS-MON	2-Aug-1989	9.50 Dys W	17-Aug-1989	0.00 Dys W
MONFLFN	Montaje del planchale de fondo	06-CS-MON	17-Aug-1989	5.80 Dys W	25-Aug-1989	0.00 Dys W
MONCODO	Montaje del codaste	04-CS-MON	22-Aug-1989	2.00 Dys W	24-Aug-1989	0.09 Dys W
MONDF	Montaje del doblefondo	06-CS-MON	25-Aug-1989	2.00 Dys W	29-Aug-1989	3.00 Dys W
MONPLCS	Montaje del planchale del costado	04-CS-MON	25-Aug-1989	8.00 Dys W	4-Sep-1989	0.00 Dys W
MONPLCB	Montaje del planchale de la cubierta	06-CS-MON	5-Sep-1989	3.00 Dys W	8-Sep-1989	3.00 Dys W
MONRUD	Montaje del ruedon	06-CS-MON	6-Sep-1989	3.70 Dys W	11-Sep-1989	11.50 Dys W
MONREGI	Montaje de la regala	04-CS-MON	8-Sep-1989	3.25 Dys W	13-Sep-1989	15.64 Dys W
MONPNSP1	Montaje de los paneles de la superestructura .01	06-CS-MON	2-Oct-1989	2.30 Dys W	4-Oct-1989	0.00 Dys W
MONCBSPI	Montaje de la cubierta de la superestructura .01	06-CS-MON	4-Oct-1989	2.50 Dys W	10-Oct-1989	0.00 Dys W
MONPKSP2	Montaje de los paneles de la superestructura .02	06-CS-MON	17-Oct-1989	1.70 Dys W	19-Oct-1989	0.00 Dys W
MONCBSPI	Montaje de cubierta de la superestructura .02	06-CS-MON	19-Oct-1989	1.80 Dys W	23-Oct-1989	0.00 Dys W
SOLCODO	Suelda del codaste	07-CS-SOL	24-Aug-1989	4.80 Dys W	31-Aug-1989	3.80 Dys W
SOLDF	Suelda del doblefondo	07-CS-SOL	29-Aug-1989	5.00 Dys W	5-Sep-1989	3.00 Dys W
SOLPLFN	Suelda del planchale del fondo	07-CS-SOL	29-Aug-1989	9.00 Dys W	11-Sep-1989	11.50 Dys W
SOLPLCS	Suelda del planchale del costado	07-CS-SOL	6-Sep-1989	14.50 Dys W	26-Sep-1989	0.00 Dys W
SOLPLCB	Suelda del planchale de la cubierta	07-CS-SOL	8-Sep-1989	9.50 Dys W	21-Sep-1989	3.00 Dys W
FORRO-CASCO	Terraneo de forro de casco	07-CS-SOL	26-Sep-1989	2.60 Dys W	26-Sep-1989	0.00 Dys W
SOLRUD	Suelda del ruedon	07-CS-SOL	26-Sep-1989	5.70 Dys W	4-Oct-1989	0.70 Dys W
SOLPNSP1	Suelda de los paneles de la superestructura .01	07-CS-SOL	4-Oct-1989	6.60 Dys W	17-Oct-1989	0.10 Dys W

TABLA No. 5 : LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUGUE DE ACERO L = 23 MTS.						
Task & Milestone List		2-Jan-1980		Page 3		
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
superestructura 01						
SOLREGL	Suelda de la regala	07-CS-SOL	5-Oct-1989	3.60 Dys W	13-Oct-1989	0.70 Dys W
SOLCBSP1	Suelda de la cubierta de la superestructura 01	07-CS-SOL	10-Oct-1989	4.20 Dys W	17-Oct-1989	0.00 Dys W
SOLPNSP2	Suelda de los paneles de la superestructura 02	07-CS-SOL	19-Oct-1989	3.00 Dys W	24-Oct-1989	11.80 Dys W
SOLCBSP2	Suelda de la cubierta de la superestructura 02	07-CS-SOL	23-Oct-1989	3.60 Dys W	26-Oct-1989	2.90 Dys W
MANIOBRALANZ	Maniobra de lanzamiento	07-CS-SOL	21-Nov-1989	1.00 Dys W	22-Nov-1989	0.00 Dys W
LANZAMIENTO	Lanzamiento de la embaracion	07-CS-SOL	22-Nov-1989		22-Nov-1989	0.00 Dys W
CONBSMQ	Construcion de la base de maquinas	08-PG-COM	22-Aug-1989	10.00 Dys W	5-Sep-1989	11.09 Dys W
CONTNPP	Construcion del tunel de propulsion	08-PG-COM	24-Aug-1989	5.00 Dys W	31-Aug-1989	0.09 Dys W
CONZAP	Construcion de la zapata	08-PG-COM	31-Aug-1989	3.00 Dys W	7-Sep-1989	23.99 Dys W
MOLNEJPP	Maquinado de la linea de eje del sistema de propulsion	08-PG-COM	31-Aug-1989	3.00 Dys W	7-Sep-1989	6.09 Dys W
CONACSSPP	Construcion de accesorios del sistema de propulsion	08-PG-COM	31-Aug-1989	11.00 Dys W	15-Sep-1989	0.09 Dys W
CONTIMGB	Construcion del timon de gobierno	08-PG-COM	7-Sep-1989	3.00 Dys W	14-Sep-1989	29.49 Dys W
CONACSSBB	Construcion de accesorios del sistema de gobierno	08-PG-COM	7-Sep-1989	8.00 Dys W	19-Sep-1989	25.99 Dys W
CONSPTIM	Construcion del soporte del timon de gobierno	08-PG-COM	14-Sep-1989	3.00 Dys W	19-Sep-1989	29.49 Dys W
CONSILM	Construcion del silenciador	08-PG-COM	23-Oct-1989	6.00 Dys W	31-Oct-1989	0.09 Dys W
CONESCBS	Construcion del escape de gases	08-PG-COM	31-Oct-1989	3.00 Dys W	9-Nov-1989	0.09 Dys W
MONTNPP	Montaje del tunel de propulsion	09-PG-MON	31-Aug-1989	4.00 Dys W	6-Sep-1989	7.09 Dys W
MONZAP	Montaje de la zapata	09-PG-MON	7-Sep-1989	3.50 Dys W	12-Sep-1989	30.49 Dys W
MONACSSPP	Montaje de accesorios del sistema de propulsion	09-PG-MON	13-Sep-1989	3.00 Dys W	20-Sep-1989	0.09 Dys W
MONACSSBB	Montaje de accesorios del sistema de gobierno	09-PG-MON	19-Sep-1989	3.50 Dys W	22-Sep-1989	25.99 Dys W
MONLNEJPP	Montaje de la linea de eje propulsor	09-PG-MON	20-Sep-1989	6.00 Dys W	28-Sep-1989	4.09 Dys W

TABLA No. 5 : LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACERO L = 23 MTS.						
Task & Milestone List			2-Jan-1980	Page 4		
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
MONBSMD	Montaje de las bases de maquinas	09-PG-MON	20-Sep-1989	10.00 Días M	4-Oct-1989	0.09 Días M
MONSPTIM	Montaje del soporte del timon	09-PG-MON	22-Sep-1989	3.10 Días M	28-Sep-1989	23.99 Días M
MONTINGB	Montaje del timon de gobierno	09-PG-MON	20-Sep-1989	4.00 Días M	4-Oct-1989	23.59 Días M
PUESTA-MAGER	Puesta de maquina principal	09-PG-MON	4-Oct-1989		4-Oct-1989	0.09 Días M
MONESCB	Montaje de escape de gases	09-PG-MON	9-Nov-1989	5.00 Días M	16-Nov-1989	0.00 Días M
MONSILEN	Montaje del silenciador	09-PG-MON	16-Nov-1989	2.50 Días M	21-Nov-1989	0.00 Días M
REVSSGGESC	Revestimiento del sistema de gases de escape	09-PG-MON	22-Nov-1989	10.00 Días M	6-Dec-1989	121.90 Días M
ALNSSPP	Alineamiento del sistema propulsor	10-PG-ALM	4-Oct-1989	5.50 Días M	11-Oct-1989	5.59 Días M
ARRANQUE-MAG	Arranque de maquina principal	10-PG-ALM	30-Apr-1990		30-Apr-1990	20.89 Días M
CONBIT	Construcción de bitas	11-AE-CON	6-Sep-1989	6.00 Días M	14-Sep-1989	9.89 Días M
CONGUIC	Construcción de guiacabos	11-AE-CON	14-Sep-1989	5.00 Días M	21-Sep-1989	9.89 Días M
CONCHN	Construcción de chimenea	11-AE-CON	23-Oct-1989	4.00 Días M	27-Oct-1989	0.00 Días M
CONESCB	Construcción de escoben	11-AE-CON	23-Oct-1989	6.00 Días M	31-Oct-1989	0.70 Días M
CONCJMR	Construcción de cajas de ar	11-AE-CON	23-Oct-1989	8.00 Días M	6-Nov-1989	6.59 Días M
CONPLNCRS	Construcción de pluma de carga	11-AE-CON	29-Dec-1989	10.00 Días M	13-Jan-1990	47.90 Días M
CONMAST	Construcción del mastil	11-AE-CON	1-Feb-1990	5.00 Días M	8-Feb-1990	47.90 Días M
CONESCAEI	Construcción de escaleras exteriores	11-AE-CON	1-Mar-1990	5.00 Días M	8-Mar-1990	47.90 Días M
CONESCOT	Construcción de escotillas	11-AE-CON	8-Mar-1990	7.00 Días M	19-Mar-1990	47.90 Días M
COMBSCABR	Construcción de bases del cabrestante	11-AE-CON	19-Mar-1990	3.00 Días M	22-Mar-1990	47.90 Días M
CONENICAO	Construcción de enjarcado de la cadena	11-AE-CON	22-Mar-1990	6.00 Días M	30-Mar-1990	47.90 Días M
MONBIT	Montaje de bitas	12-AE-MON	4-Oct-1989	1.50 Días M	5-Oct-1989	0.70 Días M
MONGUIC	Montaje de guiacabos	12-AE-MON	5-Oct-1989	1.00 Días M	6-Oct-1989	6.29 Días M
MONCHM	Montaje de chimenea	12-AE-MON	27-Oct-1989	2.50 Días M	31-Oct-1989	0.00 Días M
MONESCB	Montaje de escoben	12-AE-MON	31-Oct-1989	4.00 Días M	9-Nov-1989	0.70 Días M
MONPLNCRS	Montaje de la pluma de carga	12-AE-MON	15-Jan-1990	13.00 Días M	1-Feb-1990	47.90 Días M
MONNAST	Montaje del mastil	12-AE-MON	8-Feb-1990	15.00 Días M	1-Mar-1990	47.90 Días M
MONESCAEI	Montaje de escaleras exteriores	12-AE-MON	19-Mar-1990	9.00 Días M	30-Mar-1990	32.99 Días M
MONCABR	Montaje de cabrestante	12-AE-MON	30-Mar-1990	8.50 Días M	11-Apr-1990	47.90 Días M
MONESCOT	Montaje de escotillas	12-AE-MON	30-Mar-1990	10.00 Días M	13-Apr-1990	52.90 Días M
MONCAD	Montaje de cadena	12-AE-MON	11-Apr-1990	3.50 Días M	17-Apr-1990	47.90 Días M
MONPUEEST	Montaje de puertas estancas	12-AE-MON	13-Apr-1990	10.00 Días M	27-Apr-1990	52.90 Días M
SOLBIT	Suelda de bitas	13-AE-SOL	13-Oct-1989	3.00 Días M	18-Oct-1989	0.70 Días M
SOLGUIC	Suelda de guiacabos	13-AE-SOL	18-Oct-1989	3.00 Días M	23-Oct-1989	0.70 Días M
SOLCHM	Suelda de chimenea	13-AE-SOL	31-Oct-1989	3.00 Días M	9-Nov-1989	0.00 Días M
CONTOCB	Construcción de tanque de combustible	14-LQ-CON	6-Sep-1989	12.00 Días M	22-Sep-1989	0.49 Días M
CONTGAD	Construcción de tanque de agua	14-LQ-CON	22-Sep-1989	8.00 Días M	4-Oct-1989	0.49 Días M

TABLA N° 3 : LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACERO L = 23 MTS.

Task & Milestone List

2-Jan-1980

Page 6

Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
CONDASGSP1	Construcción de descarga de agua salada de sup.01	14-LQ-CON	15-Mar-1990	20.00 Días N	12-Apr-1990	27.11 Días N
CONDSCIPR	Construcción de descarga de contraincendio de proa	14-LQ-CON	19-Mar-1990	7.40 Días N	28-Mar-1990	21.92 Días N
CONDOSCIBB	Construcción de descarga de contraincendio de babor	14-LQ-CON	28-Mar-1990	5.10 Días N	5-Apr-1990	21.92 Días N
CONDOSCIEB	Construcción de descarga de contraincendio de estribor	14-LQ-CON	5-Apr-1990	5.30 Días N	12-Apr-1990	21.92 Días N
CONDALCRSPR	Construcción de alimentación de carga de proa	14-LQ-CON	12-Apr-1990	5.30 Días N	19-Apr-1990	21.92 Días N
CONDASGSP2	Construcción de descarga de agua salada de sup.02	14-LQ-CON	12-Apr-1990	10.00 Días N	26-Apr-1990	27.11 Días N
CONDALCRND	Construcción de alimentación de combustible de sal. maquinas	14-LQ-CON	19-Apr-1990	9.00 Días N	3-May-1990	21.92 Días N
CONDSCRGPR	Construcción de descarga de proa	14-LQ-CON	3-May-1990	4.80 Días N	10-May-1990	21.92 Días N
CONDSCRGMD	Construcción de descarga de sal.maquinas	14-LQ-CON	10-May-1990	12.60 Días N	30-May-1990	21.92 Días N
MONBMACHCI	Montaje de bomba de achique y contraincendio	15-LQ-MON	27-Dec-1989	5.00 Días N	4-Jan-1990	27.11 Días N
MONMFACHCI	Montaje de manifold de achique y contraincendio	15-LQ-MON	4-Jan-1990	6.00 Días N	12-Jan-1990	27.11 Días N
MONBMCB	Montaje de bomba de combustible	15-LQ-MON	12-Jan-1990	3.00 Días N	17-Jan-1990	28.90 Días N
MONTQPRSAS	Montaje de tanque de presion de agua salada	15-LQ-MON	17-Jan-1990	4.00 Días N	23-Jan-1990	28.90 Días N
MONBMAS	Montaje de bomba de agua salada	15-LQ-MON	23-Jan-1990	3.00 Días N	28-Jan-1990	28.90 Días N
MONTQPSAD	Montaje de tanque de presion de agua salada	15-LQ-MON	26-Jan-1990	4.00 Días N	1-Feb-1990	28.90 Días N
MONBMAO	Montaje de bomba de agua dulce	15-LQ-MON	1-Feb-1990	3.00 Días N	6-Feb-1990	28.90 Días N
COMPNDOSGN	Construcción de panel de distribución general	16-EC-CON	11-Jul-1989	77.00 Días N	1-Nov-1989	20.89 Días N
COMPNNVCH	Construcción de panel de navegación y comunicación	16-EC-CON	6-Nov-1989	48.00 Días N	12-Jan-1990	20.89 Días N

TABLA No. 3 : LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACERO L = 23 MTS.							
Task & Milestone List			2-Jan-1980		Page 7		
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack	
CABLMD	Cableado de sala de maquinas	17-EC-CBL	22-Nov-1989	25.00 Dys W	26-Dec-1989	0.00 Dys W	
CABLLZ	Cableado de lazareto	17-EC-CBL	28-Dec-1989	6.40 Dys W	8-Jan-1990	0.00 Dys W	
CARLBD	Cableado de la bodega	17-EC-CBL	8-Jan-1990	10.00 Dys W	22-Jan-1990	0.00 Dys W	
CABLPK	Cableado del peak de proa	17-EC-CBL	22-Jan-1990	6.50 Dys W	30-Jan-1990	0.00 Dys W	
CABLECB	Cableado de cubierta principal	17-EC-CBL	30-Jan-1990	20.00 Dys W	27-Feb-1990	0.00 Dys W	
CABLSPI	Cableado de superestructura 01	17-EC-CBL	27-Feb-1990	20.00 Dys W	27-Mar-1990	0.00 Dys W	
CABLSP2	Cableado de superestructura 02	17-EC-CBL	27-Mar-1990	11.00 Dys W	31-Apr-1990	14.50 Dys W	
CABLRADR	Cableado para radar	17-EC-CBL	11-Apr-1990	3.00 Dys W	18-Apr-1990	14.50 Dys W	
CARLECDOS	Cableado para ecosonda	17-EC-CBL	18-Apr-1990	3.00 Dys W	23-Apr-1990	14.50 Dys W	
CABLRDHF	Cableado para radio HF	17-EC-CBL	25-Apr-1990	3.00 Dys W	30-Apr-1990	14.50 Dys W	
CABLRDVHF	Cableado para radio VHF	17-EC-CBL	30-Apr-1990	3.00 Dys W	4-May-1990	14.50 Dys W	
CALBCMPNG	Calibracion de compas	17-EC-CBL	23-May-1990	2.00 Dys W	28-May-1990	38.50 Dys W	
aerodinamico							
CONBSGN	Construcción de base de generador	18-EC-MON	5-Sep-1989	6.00 Dys W	13-Sep-1989	15.09 Dys W	
MONTBSGN	Montaje de base de generador	18-EC-MON	4-Oct-1989	3.50 Dys W	10-Oct-1989	0.09 Dys W	
MONGN	Montaje de generador	18-EC-MON	10-Oct-1989	7.50 Dys W	25-Oct-1989	0.09 Dys W	
INSLNTCNO	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de sal. eq.	18-EC-MON	28-Dec-1989	20.50 Dys W	26-Jan-1990	62.40 Dys W	
INSLNTCLZ	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de lazareto	18-EC-MON	26-Jan-1990	9.00 Dys W	8-Feb-1990	62.40 Dys W	
INSLNTCBD	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de bodega	18-EC-MON	8-Feb-1990	8.00 Dys W	20-Feb-1990	62.40 Dys W	
INSLNTCPK	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de peak de proa	18-EC-MON	20-Feb-1990	5.00 Dys W	27-Feb-1990	62.40 Dys W	
INSLNTCCB	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de cubierta principal	18-EC-MON	27-Feb-1990	15.00 Dys W	20-Mar-1990	62.00 Dys W	
MONRADR	Montaje de radar	18-EC-MON	18-Apr-1990	4.00 Dys W	24-Apr-1990	24.00 Dys W	
INSLNTCSPI	Instalacion de tumbado de sup.01	18-EC-MON	27-Apr-1990	23.00 Dys W	1-Jun-1990	0.00 Dys W	
MONANTCH	Montaje de antena	18-EC-MON	4-May-1990	2.50 Dys W	9-May-1990	14.50 Dys W	
MONECDOS	Montaje de ecosonda	18-EC-MON	9-May-1990	4.00 Dys W	15-May-1990	14.50 Dys W	
MONRDVHF	Montaje de radio HF	18-EC-MON	15-May-1990	3.00 Dys W	18-May-1990	14.50 Dys W	
MONRDHF	Montaje de radio VHF	18-EC-MON	18-May-1990	3.00 Dys W	23-May-1990	14.50 Dys W	
INSLNTCSPI2	Instalacion de tumbado de sup.02	18-EC-MON	1-Jun-1990	11.00 Dys W	18-Jun-1990	0.00 Dys W	
INTRPNDIS	Interconexion de panel de distribucion general	19-EC-ITR	15-Jan-1990	13.00 Dys W	2-Feb-1990	20.89 Dys W	

TABLA — No. 3 — LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BUIQUE DE ACERO L = 23 MTS.

Task & Milestone List		2-Jan-1990	Page 8			
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
INTRABACH	Interconexion de bomba de achique	19-EC-ITR	5-Feb-1990	4.30 Días W	9-Feb-1990	20.89 Días W
INTRABNCB	Interconexion de bomba de combustible	19-EC-ITR	9-feb-1990	4.30 Días W	13-feb-1990	20.89 Días W
INTRABMAS	Interconexion de bomba de agua salada	19-EC-ITR	15-feb-1990	3.30 Días W	21-feb-1990	68.69 Días W
INTRABMAD	Interconexion de bomba de agua dulce	19-EC-ITR	21-feb-1990	3.30 Días W	26-Feb-1990	78.19 Días W
INSCTRMO	Instalacion de controles de maquinas	19-EC-ITR	15-Mar-1990	10.00 Días W	29-Mar-1990	20.89 Días W
INSCTRGN	Instalacion de controles de generador	19-EC-ITR	29-Mar-1990	8.00 Días W	10-Apr-1990	20.89 Días W
INSALRHO	Instalacion de alarmas de maquinas	19-EC-ITR	10-Apr-1990	8.00 Días W	20-Apr-1990	20.89 Días W
INSALRGN	Instalacion de alarmas de generador	19-EC-ITR	20-Apr-1990	8.00 Días W	30-Apr-1990	20.89 Días W
INTRPHNV	Interconexion de panel de navegacion	19-EC-ITR	23-May-1990	3.00 Días W	29-May-1990	14.30 Días W
INTRELEGRAL	Interconexcion general	19-EC-ITR	18-Jun-1990	8.00 Días W	28-Jun-1990	0.00 Días W
CONDVINSPI	Construccion de divisiones interiores de sup.01	20-HB-EDP	22-Nov-1989	18.00 Días W	18-Dec-1989	29.90 Días W
CONDVINSPI2	Construccion de divisiones interiores de sup.02	20-HB-EDP	18-Dec-1989	8.00 Días W	29-Dec-1989	29.90 Días W
CONTINBA	Construccion de tinas de baños	20-HB-EDP	29-Dec-1989	10.00 Días W	15-Jan-1990	75.90 Días W
COVENT	Construccion de ventanas	20-HB-EDP	29-Dec-1989	35.00 Días W	19-Feb-1990	66.90 Días W
CONNOD	Construccion de mobiliario	20-HB-EDP	29-Dec-1989	55.00 Días W	19-Mar-1990	29.90 Días W
CONBSSNT	Construccion de bases de sanitarios	20-HB-EDP	15-Jan-1990	6.00 Días W	23-Jan-1990	75.90 Días W
CONANCMOB	Construccion de anclajes de mobiliario	20-HB-EDP	23-Jan-1990	10.00 Días W	6-Feb-1990	75.90 Días W
CONPUEINT	Construccion de puertas interiores	20-HB-EDP	19-Mar-1990	17.00 Días W	11-Apr-1990	29.90 Días W
INSSANT	Instalacion de sanitarios	20-HB-EDP	26-Apr-1990	12.00 Días W	15-May-1990	27.11 Días W
INSMOB	Instalacion de mobiliario	20-HB-EDP	2-May-1990	25.00 Días W	7-Jun-1990	15.00 Días W
INSLYCC	Instalacion de lavadero de cocina	20-HB-EDP	15-May-1990	4.00 Días W	21-May-1990	27.11 Días W
INVENT	Instalacion de ventanas	20-HB-EDP	7-Jun-1990	10.00 Días W	21-Jun-1990	15.00 Días W

TABLA N° 3 LISTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE BURGE DE ACERO L = 23 MTS.						
Task & Milestone List			2-Jan-1980	Page 9		
Task name	Description	Code	Start date	Planned duration	Finish date	Slack
INSPUEINT	Instalacion de puertas interiores	20-HB-EOP	7-Jun-1990	10.00 Dys W	21-Jun-1990	15.00 Dys W
INSPISSP1	Instalacion de pisos de sup.01	21-HB-REV	27-Mar-1990	6.00 Dys W	4-Apr-1990	34.00 Dys W
INSTUMSP1	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de sup.01	21-HB-REV	27-Mar-1990	23.00 Dys W	27-Apr-1990	0.00 Dys W
INSPISSP2	Instalacion de pisos de sup.02	21-HB-REV	27-Apr-1990	2.00 Dys W	2-May-1990	15.00 Dys W
INSTUMSP2	Instalacion de luminarias-tomacorrientes de sup.02	21-HB-REV	27-Apr-1990	11.00 Dys W	15-May-1990	12.00 Dys W
SANDPLPF1	Sandblasting de planchas-perfiles 1a. etapa	22-PT-SND	15-Jun-1989	9.00 Dys W	27-Jun-1989	0.00 Dys W
SANDPLPF2	Sandblasting de planchas-perfiles 2a. etapa	22-PT-SND	20-Jun-1989	38.00 Dys W	23-Aug-1989	32.99 Dys W
APLCPNINT	Aplicacion de pintura interior	23-PT-PIN	28-Jun-1990	5.00 Dys W	5-Jul-1990	10.00 Dys W
INSICNELE	Instalacion de zines electroliticos	24-PT-PEI	8-Nov-1989	4.00 Dys W	14-Nov-1989	0.70 Dys W
APLCPNCSC	Aplicacion de pintura al casco	24-PT-PEI	14-Nov-1989	4.00 Dys W	20-Nov-1989	0.70 Dys W
APLCPNEIT	Aplicacion de pintura exterior	24-PT-PEI	28-Jun-1990	5.00 Dys W	5-Jul-1990	10.00 Dys W
AISALALNO	Aislamiento de sala de maquinas	23-PT-AIS	22-Nov-1989	10.00 Dys W	4-Dec-1989	15.00 Dys W
AISCBSP1	Aislamiento de cubierta de sup.01	25-PT-AIS	6-Dec-1989	12.00 Dys W	22-Dec-1989	65.90 Dys W
AISCBSP2	Aislamiento de cubierta de sup.02	25-PT-AIS	22-Dec-1989	5.00 Dys W	2-Jan-1990	95.90 Dys W
PBSOLCSC	Prueba de soldadura del casco	26-PB-MLL	26-Sep-1989	4.00 Dys W	2-Oct-1989	0.00 Dys W
PBSOLSP	Prueba de soldadura de la superestructura	26-PB-MLL	9-Nov-1989	2.00 Dys W	13-Nov-1989	1.50 Dys W
PRBEQCB	Prueba de equipos de cubierta	26-PB-MLL	17-Apr-1990	3.00 Dys W	20-Apr-1990	47.90 Dys W
PRBESTANO	Pruebas de estanqueidad	26-PB-MLL	27-Apr-1990	5.00 Dys W	7-May-1990	52.90 Dys W
PRBMUENGN	Pruebas de muelle de maquinas y generador	26-PB-MLL	30-Apr-1990	13.00 Dys W	18-May-1990	20.89 Dys W
PRBMUECRD	Pruebas de muelle de los circuitos de liquidos	26-PB-MLL	30-May-1990	15.00 Dys W	20-Jun-1990	21.92 Dys W
PRBMUESELIC	Pruebas de muelle del sistema electrico	26-PR-MLL	28-Jun-1990	15.00 Dys W	19-Jul-1990	0.00 Dys W
PRBMAR	Pruebas de mar	27-PB-MAR	19-Jul-1990	6.00 Dys W	31-Jul-1990	0.00 Dys W
ENTREGA	Entrega de la embarcacion	28	31-Jul-1990		31-Jul-1990	0.00 Dys W

TABLA - No. 5 - LISTA DE ACTIVIDADES

3.2.2 Asignación de cargas de trabajo

La dimensión de la carga de trabajo que será asignada a cada actividad para completar cada fase de los bloques respectivos de construcción, será el reflejo de lo que el grupo elemental de trabajo especificado en el numeral 1.3.2 del Capítulo I podrá efectivamente rendir, en condiciones normales de desempeño.

Para efectos de planificación inicial, tomaremos como referencia los más significativos bloques dentro de la construcción en sí, y estos son:

- a) Casco y superestructura
- b) Circuitos
- c) Electricidad
- d) Habilitación

Para cada uno de ellos se debe establecer parámetros unitarios de cantidad de trabajo a ser realizado, así tenemos: toneladas de acero de construcción, longitud de tubería a ser montada, longitud de cable a ser instalado, superficie a ser revestida.

En la Tabla No. 06 se muestra el cálculo estimado de trabajo para ejecutar los trabajos del bloque del casco y superestructura, desglosando las toneladas de acero estructural de sus componentes.

La productividad del grupo de trabajo compuesto por doce (12) hombres de la especialidad de calderería, soldadura y maniobras, para preparar, montar y soldar el acero estructural, considerando las limitantes del área de construcción y de preparación del área, se ha calculado en 180 HH/ton. Ya que el peso total de los componentes estructurales es de 55.55 Ton., podemos estímativamente calcular que la utilización de mano de obra será de 10.000 HH.

El remanente del peso de acero estructural, está conformado por el correspondiente a los accesorios de cubierta, timón de gobierno, que suma aproximadamente 5.72 Ton. La productividad de un grupo de cinco (05) hombres para construir y montar estos componentes es menor que la calculada anteriormente, puesto que éste es un trabajo que demanda mayor laboriosidad en la preparación y ensamblaje de las partes, así como la exactitud requerida para el montaje, nivelación y alineamiento,

DESGLOCE DE TONELADAS DE ACERO

= COM PONENTE	PESO =
	(Ton)
=	=
=QUILLA - RODA - CODASTE	2.24 =
=	=
=CUADERNAS	5.49 =
=	=
=MAMPAROS	6.89 =
=	=
=LONGITUDINALES	5.07 =
=	=
=PLANCHAJE DEL FONDO	8.72 =
=	=
=PLANCHAJE DEL COSTADO	8.50 =
=	=
=PLANCHAJE DE CUBIERTA	7.51 =
=	=
=ESTIBAS	1.49 =
=	=
=ACCESORIOS DE CUBIERTA	4.23 =
=	=
=SUPERESTRUCTURA 1	8.78 =
=	=
=SUPERESTRUCTURA 2	2.35 =
=	-----=
=	61.27 =
=	=

T A B L A No. 06

por lo que se ha calculado el rendimiento de la mano de obra en 400 HH/ton., utilizándose entonces 2.288 HH.

Es así que en una estimación aproximada, se planificará que la construcción del casco y superestructura hasta su Lanzamiento al agua, va a requerir 12.300 HH durante 5 meses, los que serán distribuidos en forma proporcional en las fases correspondientes a los bloques del casco, superestructura, propulsión y gobierno, considerando los porcentajes de trabajo correspondientes a cada fase.

En forma similar se realiza para los otros rubros especificados en los bloques b), c), y d) respectivamente.

3.2.3 Interrelación

La construcción se iniciará con la firma del contrato, como paso previo se ha realizado un diseño preliminar en que se ha dimensionado en forma general la embarcación.

Posteriormente se procede a la elaboración de las listas de materiales de cada uno de los bloques componentes: estructurales, accesorios de propulsión y gobierno, bases de máquinas principales y auxiliares, circuitos de

líquidos, sistema eléctrico y electrónico, equipo de cubierta.

A medida que la fase de diseño termina para cada bloque, se procede a la de adquisición del material. Una vez concluida esta fase se procede a la realización de la preservación del material de acero mediante arenado con chorro a presión de las planchas y perfiles, actividad que se desarrollará en forma alternativa y durante la fase de preparación y montaje del casco.

El casco será construido en la forma convencional, colocando inicialmente la quilla, roda, codaste, luego se procederá a la preparación, ensamble, montaje y suelda de los componentes estructurales: cuadernas, mamparos, refuerzos longitudinales, planchaje; así como a la preparación, montaje y suelda de los accesorios del casco y cubierta: rudon, regala, bitas, guiacabos, chimenea, cubichete.

Concluida la fase de erección del casco, se continúa con la superestructura que comprenderá la prefabricación montaje y suelda de los paneles correspondientes cada nivel.

En forma paralela al montaje y suelta del planchaje del casco se realiza la fabricación y montaje de los accesorios y bases estructurales de las máquinas del sistema de propulsión, gobierno, esto es requerido en forma previa a la maniobra de Lanzamiento al agua del casco.

Posteriormente se realiza la fabricación y montaje de los sistemas de tuberías de los circuitos de líquidos con que cuenta la embarcación: agua potable, agua salada, aguas servidas, combustible, achique-sentina y contraincendio.

Luego, en forma casi simultánea se trabaja en los sistemas eléctricos de cada compartimento: lazareto, sala de máquinas, bodega I, bodega II, coferdam, peak de proa, superestructura I, superestructura II, realizándose primero el cableado, instalación de luminaria e interconexión de paneles de distribución y motores eléctricos.

Durante el desarrollo de los trabajos correspondientes a los sistemas de líquidos y eléctricos, se ha realizado la construcción del mobiliario, el que se comienza a asegurar con los anclajes respectivos en cada ambiente, una vez que se han concluido los trabajos de revestimiento.


miento interior de los respectivos compartimentos de la superestructura.

Finalmente, conforme se van concluyendo las tareas de cada bloque, se realizan las pruebas parciales, como un paso previo a las pruebas de muelle generales, en las que de acuerdo a los protocolos respectivos, se verifica:

- a) el arranque de máquinas propulsoras
- b) el arranque de generadores
- c) el funcionamiento del sistema eléctrico
- d) el funcionamiento de los circuitos de líquidos
- e) la estanqueidad de compartimentos
- f) la estanqueidad de accesorios de cierre
- g) el funcionamiento del equipo de cubierta
- h) el funcionamiento de equipo de cocina
- i) el acabado de interiores

Una vez efectuadas las pruebas de muelle, se llevan a cabo las pruebas de mar, durante las cuales se constata:

- a) la velocidad del buque
- b) el funcionamiento de los motores propulsores
- c) el funcionamiento de los generadores



NOMENCLATURA

DESCRIPCION	BLOQUE
CASCO SUPERESTRUCTURA	CB
PROPIUS CON-SUBEPA	PS
CIRCUITOS	CQ
ACCESORIOS CUBERTA	AC
PRESERVACION	PS
ELECTRICIDAD	EC
HABITABILIDAD	HB
PRUEBAS	PR

FIGURA No. 11

RED PERT
INICIAL

DIAGRAMA SIN ESCALA

FECHA DICIEMBRE 1989







Fig. N°12
DIAGRAMA GANTT







CONSTRUCCION DE BUQUE DE ACTRO L = 23 MTS.

Gantt Chart

Project: TESIS4

2-Jan-1980








DIAGRAMA GANTT

Fig. N°12









productivo. A continuación presentamos en la Figura No. 12 la impresión del diagrama de barras (GANTT CHART) con las actividades agrupadas según el bloque correspondiente.

3.4 Análisis de la ruta crítica

3.4.1 Actividades de la ruta crítica

Los resultados de la red Pert de la versión inicial, Figura No. 11, muestran que la ruta crítica está demarcada por las actividades que involucran la Adquisición del material de acero, su proceso de sandblasting, Preparación y puesta de quilla, Procesamiento, preparación y montaje de cuadernas, Montaje de longitudinales, Montaje y suelta del planchaje de fondo, doble-fondo y cubierta, Terminación del forro del casco, Montaje y suelta de los paneles de la superestructura y chimenea, Instalación del sistema de gases de escape, Lanzamiento del buque, Cableado de los compartimentos e instalaciones eléctricas de habitabilidad, Interconexión eléctrica general, Pruebas del sistema eléctrico, y Pruebas de mar, sumando un total de 312 días laborables de ocho horas, utilizados para la ejecución de la construcción.

lo que representa una duración efectiva de 457 días calendarios.

Las fechas más importantes para la evaluación del avance de la construcción:

EVENTO	FECHA	HOLGURA
Firma del contrato	01 de Mayo/89	00 días
Puesta de quilla	29 de Junio/89	00 "
Forro del casco	26 de Septiembre/89	00 "
Puesta de máquina	04 de Octubre/89	0.09"
Lanzamiento	22 de Noviembre/89	00 "
Arranque de máquinas	30 de Abril/90	20.89 "
Entrega	31 de Julio/90	00 "

Vemos entonces, que son las actividades involucradas con la erección del casco las que tendrán mayor ingobernabilidad en la fecha de terminación de la obra, observándose que el punto de partida es la compra del material de acero, la misma que se ha programado para ser ejecutada en 30 días. En la Figura No. 13 se ha impreso la corrida del programa HTPM que muestra las pantallas correspondientes a la presentación del proyecto (Project form) y a la presentación de la actividad de adquisición del acero.

Esc-Cancel F10-Confirm

0* TESIS4
 0* Planned start ^ 1-May-1989 Responsible ^
 0* Planned finish ^ 31-Jul-1990 Calendar ^ STANDARD1111
 0* Pln overhead cost ^ 0.00000000 Act overhead cost ^ 0.00
 0*
 0* Schedule (ALAP/ASAP) ^ ASAP Default units ^ Dvs W 111111 Show times ^ ON
 0* Duration (Norm/Res) ^ Norm Minimum slack ^ 0.00 Dvs W
 0*
 0* Description ^ CONSTRUCCION DE BUQUE DE CARGA
 0*
 0* Start Finish Duration Res work
 0* Planned 1-May-1989 31-Jul-1990 311.99 Dvs W 0.00 Dvs W
 0* Actual (None) (None) (None) 0.00 Dvs W
 0* Baseline (None) (None) (None) (None)
 0* % Complete 0 Slack 0.00 Dvs W
 0* Overhead Resource Other Total cost
 0* Planned 0.00 0.00 0.00 0.00
 0* Actual 0.00 0.00 0.00 0.00
 0* Projected 0.00 0.00 0.00 0.00
 0Task form #####
 PERT chart #####
 TESIS4163% full

Esc-Cancel F10-Confirm

0* Name ^ ADQMTACR 111111 Code ^ 103-AD-CCA
 0* Duration ^ 30.00 Dvs W 111111 Responsible ^
 0* Pln start ^ ASAP Pln other cost ^ 0.00
 0* Act start ^ Act other cost ^ 0.00
 0* Act finish ^ % Complete ^ 01111111
 0*
 0* Description ^ Adquisici'on de material estructural
 0*
 0* Start Finish Duration Res work
 0* Planned 2-May-1989 13-Jun-1989 30.00 Dvs W (None)
 0* Actual (None) (None) (None) (None)
 0* Baseline (None) (None) (None) (None)
 0* Earliest 2-May-1989 13-Jun-1989
 0* Latest 2-May-1989 13-Jun-1989 Slack 0.00 Dvs W
 0* Resource Other Total cost
 0* Planned 0.00 0.00 0.00
 0* Actual 0.00 0.00 0.00
 0* Projected 0.00 0.00 0.00
 0Task form #####
 PERT chart #####
 TESIS4163% full

IMPRESION DE PANTALLA VERSION INICIAL

FIGURA N#13

(Task form: ADQMATACR), en las que se observa las duraciones tanto del proyecto total como de la actividad.

Sin embargo, a pesar de que la ruta crítica inicial no indica nada con respecto a la máquina propulsora, la experiencia referente a la limitación existente en nuestro medio para adquirir equipamiento extranjero, aconseja tomar mucho en consideración el tiempo de entrega de este rubro, que como punto de partida se ha estimado en 60 días.

3.4.2 Variaciones de la ruta crítica

La variación de la ruta crítica de una Red Pert se consigue obviamente modificando los parámetros inicialmente considerados: días laborables de ocho (08) horas, o incluir días festivos para el trabajo, esto alterará las duraciones asignadas a las diferentes actividades de la Red Pert inicial. Si variamos estos términos, la duración del proyecto se verá afectada dependiendo de los cambios que se introduzcan.

En este caso sólo vamos a considerar como variantes básicamente a las actividades relacionadas con la provisión de acero y con la llegada de la máquina propulsora,

puesto que hasta cierto punto su cumplimiento no va a depender del ejecutor, pero definitivamente va a repercutir en su desempeño. Así la aceleración de las actividades que es un factor de mayor flexibilidad y que depende directamente del ejecutor.

A continuación definimos las alternativas escogidas a fin de establecer la incidencia de las mismas en la ruta crítica del proyecto y por ende en su duración:

Versión 2.0

Incremento del tiempo asignado para la provisión del material de acero de treinta (30) a treinta y cinco (35) días laborables, sin modificar la fecha de llegada de la máquina.

Para este caso, la ruta crítica inicial se mantendría en su camino original, observándose eso si un aumento en la duración de la misma de 312 a 317 días, esto es cinco (05) días laborables que implicarían siete (07) días calendarios o sea de 657 a 664 días. Las variaciones para los eventos anotados serían:

EVENTO	FECHA	HOLGURA
Firma del contrato	01 de Mayo/89	00 dias
Puesta de quilla	06 de Julio/89	00 "
Forro del casco	03 de Octubre/89	00 "
Puesta de máquina	13 de Octubre/89	0.09 "
Lanzamiento	29 de Noviembre/89	00 "
Arranque de máquinas	30 de Abril/90	25.89 "
Entrega	07 de Agosto/90	00 "

Vemos que todos los eventos sufririan un aplazamiento excepto el ARRANQUE DE LA MAQUINA, puesto que la fecha de entrega de la misma no ha sufrido variación, por el contrario el evento PUESTA DE MAQUINA, a pesar de que aparentemente no tiene relación con el acero, pero si variará debido a que su cumplimiento dependerá de la terminación de la PUESTA DEL FORRO DEL CASCO, evento que si se ha desplazado.

En la Figura No. 14 se ha impreso las pantallas del programa HTPM que muestran las duraciones que corresponden al proyecto total (Project form), y a la actividad de adquisición del acero (Task form: ADQMATAACR).

Esc-Cancel F10-Confirm					
0* TESIS4					
0* Planned start ^ 1-May-1989		Responsible ^			
0* Planned finish ^ 7-Aug-1990		Calendar ^ STANDARD!!!!			
0* Pln overhead cost ^ 0.00!!!!!!		Act overhead cost ^ 0.00			
0*					
0* Schedule (ALAP/ASAP) ^ASAP Default units ^Dys W !!!!! Show times ^N					
0* Duration (Norm/Res) ^Norm Minimum slack ^ 0.00 Dys W					
0*					
0* Description ^CONSTRUCCION DE BUQUE DE CARGA					
0*					
0* Start		Finish		Duration	Res work
0* Planned 1-May-1989		7-Aug-1990		316.99 Dys W	0.00 Dys W
0* Actual (None)		(None)		(None)	0.00 Dys W
0* Baseline (None)		(None)		(None)	(None)
0* % Complete 0		Slack 0.00 Dys W			
0*					
0* Overhead		Resource		Other	Total cost
0* Planned 0.00		0.00		0.00	0.00
0* Actual 0.00		0.00		0.00	0.00
0* Projected 0.00		0.00		0.00	0.00
0*Project form ######					
PERT chart ######					
TESIS4:63% full					
Esc-Cancel F10-Confirm					
0*					
0* Name ^ADQMTACR !!!!!!!		Code ^03-AD-CCA			
0* Duration ^ 35.00 Dys W !!!!!!!		Responsible ^			
0* Pln start ^ASAP		Pln other cost ^ 0.00			
0* Act start ^		Act other cost ^ 0.00			
0* Act finish ^		% Complete ^ 0!!!!!!			
0*					
0* Description ^Adquisici'on de material estructural					
0*					
0* Start		Finish		Duration	Res work
0* Planned 2-May-1989		20-Jun-1989		35.00 Dys W	(None)
0* Actual (None)		(None)		(None)	(None)
0* Baseline (None)		(None)		(None)	(None)
0* Earliest 2-May-1989		20-Jun-1989			
0* Latest 2-May-1989		20-Jun-1989		Slack 0.00 Dys W	
0*					
0* Resource		Other		Total cost	
0* Planned 0.00		0.00		0.00	
0* Actual 0.00		0.00		0.00	
0* Projected 0.00		0.00		0.00	
0*Task form ######					
PERT chart ######					
TESIS4:63% full					
IMPRESION DE PANTALLA VERSION 2.0					
FIGURA N#14					

Versión 2.1

Incremento en el tiempo de entrega de la máquina principal y auxiliares de sesenta (60) días a cien (100) días laborables, sin variar la fecha de provisión de acero.

Tomando como referencia la condición inicial de la red Pert, vemos que en la Listado de actividades de la Tabla No. 05, la actividad correspondiente a la adquisición de la máquina principal y auxiliar (ADOMOPRAU), tiene una holgura de 27,59 días, esto nos dice que el límite en que podríamos incrementar el tiempo de llegada de las máquinas es de hasta 87 días sin que esto represente una variación en la duración de la ejecución de la construcción ni en el camino de la Ruta crítica. Pasado este límite, y considerando que al posponer en 100 días la llegada de la máquina, la extensión adicional de 40 días laborables en el tiempo de llegada de dichos equipos, efectivamente incidirá en el camino de la Ruta crítica inicial haciendo que ésta se modifique y que la duración del proyecto se extienda a 324.4 días laborables que significan 477.6 días calendarios.

En la Figura No. 15 se ha impreso la corrida del HTPM con las pantallas que muestran las duraciones que co-

Esc-Cancel F10-Confirm

OC TESIS4
 OC Planned start ^ 1-May-1989 Responsible ^
 OC Planned finish ^ 20-Aug-1990 Calendar ^ STANDARD11111
 OC Pln overhead cost ^ 0.001111111 Act overhead cost ^ 0.00
 OC Schedule (ALAP/ASAP) ^ ASAP - Default units ^ Dys W 1111111 Show times ^ N
 OC Duration (Norm/Res) ^ Norm Minimum slack ^ 0.00 Dys W
 OC Description ^ CONSTRUCCION DE BUQUE DE CARGA
 OC Start Finish Duration Res work
 OC Planned 1-May-1989 20-Aug-1990 324.40 Dys W 0.00 Dys W
 OC Actual (None) (None) (None) 0.00 Dys W
 OC Baseline (None) (None) (None) 0.00 Dys W
 OC % Complete 0 Slack 0.00 Dys W
 OC Overhead Resource Other Total cost
 OC Planned 0.00 0.00 0.00 0.00
 OC Actual 0.00 0.00 0.00 0.00
 OC Projected 0.00 0.00 0.00 0.00
 OProject form //
 PERT chart //
 TESIS4:63% full

Esc-Cancel F10-Confirm

OC Name ^ ADOMOPRAU 1111111 Code ^ 103-AD-CCA
 OC Duration ^ 100.00 Dys W 1111111 Responsible ^
 OC Pln start ^ ASAP Pln other cost ^ 0.00
 OC Act start ^ Act other cost ^ 0.00
 OC Act finish ^ % Complete ^ 0111111111
 OC Description ^ Adquisici"n de las m quinas principales y auxiliares
 OC Start Finish Duration Res work
 OC Planned 2-May-1989 22-Sep-1989 100.00 Dys W (None)
 OC Actual (None) (None) (None) (None)
 OC Baseline (None) (None) (None) (None)
 OC Earliest 2-May-1989 22-Sep-1989 (None) (None)
 OC Latest 2-May-1989 22-Sep-1989 Slack 0.00 Dys W
 OC Resource Other Total cost
 OC Planned 0.00 0.00 0.00
 OC Actual 0.00 0.00 0.00
 OC Projected 0.00 0.00 0.00
 OTask form //
 PERT chart //
 TESIS4:63% full

IMPRESION DE PANTALLA VERSION 2.1


FIGURA N° 15

rresponden al proyecto total (Project form), y a la actividad de adquisición de la maquina principal (Task form: ADOMQPRAU).

La nueva ruta critica, indicada en la Figura No. 16, comprenderia ahora las actividades involucradas con la fecha de entrega del motor, la construcción de las bases y su montaje, la instalación del sistema de gases de escape, para luego seguir el mismo camino de la versión anterior.

Las nuevas fechas de los eventos anteriormente marcados serian:

EVENTO	FECHA	HOLGURA
Firma de contrato	01 de Mayo/89	00 dias
Puesta de quilla	29 de Junio/89	12.41 "
Forro del casco	26 de Septiembre/89	12.41 "
Puesta de máquina	24 de Octubre/89	00 "
Lanzamiento	08 de Diciembre/89	00 "
Arranque de máquinas	02 de Mayo/90	31.80 "
Entrega	20 de Agosto/90	00 "



NOMENCLATURA

DESCRIPCION	BLOQUE
CASCO SUPERESTRUCTURA	CS
PROPULSION-GOBIERNO	PG
CIRCUITOS	LQ
ACCESORIOS CUBIERTA	AE
PRESERVACION	PS
ELECTRICIDAD	EC
HABITABILIDAD	HB
PRUEBA	PB

FIGURA No. 16
RED PERT MODIFICADA
VERSION 2.1

DIAGRAMA SIN ESCALA

FECHA DICIEMBRE 1989

El aumento del plazo de entrega del 30 de Julio/90 de la versión inicial, al 07 de Agosto/90 de la versión 2.1, debido a que únicamente se modificó la fecha de llegada de la máquina de 60 a 100 días laborables manteniendo los 30 días para la provisión del acero, es la razón para que la holgura de los eventos anotados se haya incrementado.

Versión 2.2

Modificación simultánea de los parámetros anteriormente considerados: retraso de la compra del material de acero y en la llegada de las máquinas hasta 35 y 100 días laborables respectivamente.

EVENTO	FECHA	HOLGURA
Firma del contrato	01 de Mayo/89	00 días
Puesta de quilla	06 de Julio/89	7.41 "
Forro del casco	03 de Octubre/89	7.41 "
Puesta de máquina	24 de Octubre/89	00 "
Lanzamiento	08 de Diciembre/89	00 "
Arranque de máquinas	02 de Mayo/90	31.80 "
Entrega	20 de Agosto/90	00 "

En este caso el tiempo de entrega no se modificará con respecto a la versión anterior ya que lo que ha disminuido es la holgura de los eventos concernientes a la provisión de acero, pero por no ser crítica, es decir igual a cero, no se verá afectada la duración final de la construcción.

Se han analizado tres casos en los que por razones básicamente de acopio de material se ha visto afectada la fecha de entrega de la obra, obviamente este tiempo debe ser recuperado ya que de lo contrario se pagarian penalidades por incumplimiento, lo que nos pondría en la disyuntiva de acelerar algunas actividades críticas, de acuerdo a cada caso estudiado, a fin de recuperar el tiempo perdido y no caer en mora de entrega de obra.

Es así como por ejemplo, tomando el caso de la versión 2.1. en la que el camino de la ruta crítica está demarcado por las actividades inherentes al montaje de la máquina principal, puesto que se consideró una demora de 60 días laborables en su llegada, tendríamos que acelerar las siguientes actividades para poder cumplir con el plazo contractual de entrega, esto es el 31 de Julio/90.

	ACTIVIDADES	DURACION	
		NORMAL	ACELERADA
CONSBSMQ			
Construcción base máquina	10 dias	8 dias	
CONSILN			
Construcción silenciador	06 "	04 "	
CONESCGS			
Construcción escape de gases	05 "	04 "	
MONESCGS			
Montaje escape de gases	05 "	04 "	
MONSILN			
Montaje de silenciador	2.5 dias	1.5 dias	
MONBSGN			
Montaje base de generador	3.5 "	03 "	
MONGN			
Montaje de generador	7.5 "	5.5 "	
INSZCNELE			
Instalación de zines	4.0 "	2.0 "	
APLCPNCSC			
Aplicación pintura casco	4.0 "	3.0 "	
INSTUMSP1			
Instalación tumbados s1.	23.0 "	20.0 "	

Lo que efectivamente resulta en una disminución de 14

días laborables, o sea la fecha de entrega contractual, quedando los eventos en las siguientes fechas:

EVENTO	FECHA	HOLGURA
Firma de contrato	01 de Mayo/89	00 días
Puesta de quilla	06 de Julio/89	00 "
Forro del casco	03 de Octubre/89	0.00 "
Puesta de la máquina	20 de Octubre/89	0.00 "
Lanzamiento	27 de Noviembre/89	0.00 "
Arranque de máquinas	30 de Abril/90	20.89 "
Entrega	31 de Julio/90	0.00 "

Esta aceleración repercutirá en los costos de ejecución puesto que se tendría que trabajar en jornadas extras. En todo caso precisamente la utilización de la red pert para planificar una obra, permite proyectar los posibles atrasos, así como prever una posible recuperación.

IV PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION

4.1 Elaboración del presupuesto

4.1.1 Desglose de costos

La elaboración del presupuesto implica la recopilación de información referente al costo de materiales y mano de obra de los diferentes componentes de cada bloque o rubro requerido para ejecutar la construcción. Esto resulta una tarea un poco laboriosa debido a la diversidad de ellos, así como a su diferente naturaleza y lugar de fabricación. Por ello es necesario que su cuantificación se efectúe de una manera práctica y fácil de costear.

Las unidades de medida de la cantidad de los materiales de cada componente pueden ser consideradas en forma unitaria como es el caso de la máquina propulsora, bombas, cabrestante, etc.; en su medida específica, como por ejemplo, toneladas de acero, kilogramos de soldadura, metros de tubería, etc.; o en cantidades globales definidas en función de parámetros conocidos como el equipamiento de interiores en función de los metros cuadrados de revestimiento; las uniones y accesorios de circuitos

en función de los metros de tubería; los misceláneos de la protección en función de los galones de pintura, etc.

En la Tabla No. 07 se ha desarrollado el desglose de costos para los materiales de los diferentes rubros correspondientes al presupuesto de la construcción de la red Pert inicial. En la columna de las unidades se indicará con UNID. (unitaria), TON. MTS. KG. (medida específica), GLOB. (globales).

En la Tabla No. 08 se ha resumido el desglose de costos para materiales y mano de obra. Se ha trabajado con moneda extranjera: dolar (U.S.D.) a una tasa de cambio de S/. 650 por dolar. El monto total del proyecto para la red Pert inicial asciende a la suma de \$ USD 289.898.63.

Es importante anotar que del costo total de la embarcación, el volumen mayor lo representa la componente correspondiente a materiales, esto es 77.6 %, y tan solo el 22.4 % corresponde a la mano de obra, lo cual se puede apreciar en el cuadro comparativo de la Figura No. 17.

DESGLOCE DE COSTOS

MATERIALS					
RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	
			U. S. D.	U. S. D.	
CASCO - SUPERESTRUCTURA	1	1	1	1	
Planchas de acero estructural	47.55	1Ton.	1,126.00	53,541.30	
Perfiles de acero estructural	13.72	1Ton	1,407.00	19,304.04	
Soldadura	6752.00	1Lbs.	1.10	7,427.20	
Oxigeno	1600.00	1Kg.	1.06	1,696.00	
Acetileno	1000.00	1Kg.	2.72	2,720.00	
Discos de esmerilar	280.00	1Unid.	5.50	1,540.00	
Material miscelaneo	1.00	1Glob.	4,000.00	4,000.00	
					1
					-1
					-1
				90,228.54	1
					-1
PROPELLER - GOBIERNO	1	1	1	1	
Maquina propulsora c/reductor	1.00	1Unid.	20,137.00	20,137.00	
Helice	1.00	1Unid.	1,575.00	1,575.00	
Chaveta, Tuerca	1.00	1glob.	176.00	176.00	
Eje propulsor	1.00	1Unid.	1,420.00	1,420.00	
Prensa estopa	1.00	1Unid.	345.00	345.00	
Descansos	1.00	1Unid.	200.00	200.00	
Tunel	1.00	1Unid.	670.00	670.00	
Accesorios	1.00	1Glob.	8,326.00	8,326.00	
Material para montaje	1.00	1Unid.	550.00	550.00	
Filtro Racor	1.00	1Unid.	133.00	133.00	
Aceite lubricante	5.00	1Gal.	5.00	25.00	
Equipo de gobierno hidraulico	1.00	1Unid.	4,350.00	4,350.00	
Tubo de limera	1.00	1Unid.	532.00	532.00	
Limera	1.00	1Unid.	420.00	420.00	
Prensa estopa	1.00	1Unid.	283.00	283.00	
Manoqueras	1.00	1Glob.	428.00	428.00	
Conectores de alta presion	1.00	1glob.	256.00	256.00	
Aceite Hidraulico	1.00	1Galns.	6.00	6.00	
					1
				39,832.00	1
					-1

T A B L A No. 07

DESGLOCE DE COSTOS

		1 M A T E R I A L E S		
	R U B R O	1 CANTIDAD 1 UNIDAD 1 COSTO UNIT.	1 COSTO TOTAL	
		1 U. S. D.	1 U. S. D.	
1 ACC. - EQUIP. DE CUBIERTA		1 1.00 1 Unid. 1	3,200.00 1	3,200.00 1
1 Cabrestante		1 1.00 1 Unid. 1	350.00 1	350.00 1
1 Ancla 200 lbs.		1 4.00 1 Unid. 1	535.00 1	2,140.00 1
1 Cadena Ø 19 mm. x 27 mts.		1 1.00 1 Glob. 1	612.00 1	612.00 1
1 Grilletes		1 4.00 1 Unid. 1	40.00 1	160.00 1
1 Aros salvavidas		1 12.00 1 Unid. 1	19.00 1	228.00 1
1 Chalecos salvavidas		1 6.00 1 Unid. 1	243.00 1	1,458.00 1
1 Bitas		1 8.00 1 Unid. 1	186.00 1	1,488.00 1
1 Guiacabos		1 2.00 1 Unid. 1	238.00 1	476.00 1
1 Registros Ø 460 mm.		1 1.00 1 Unid. 1	618.00 1	618.00 1
1 Escotillas		1 1.00 1 Glob. 1	310.00 1	310.00 1
1 Pluma de carga Ø 152 mm.		1 1.00 1 Unid. 1	247.00 1	247.00 1
1 Poleas		1 1.00 1 Unid. 1	618.00 1	618.00 1
1 Cable de acero		1 1.00 1 Glob. 1	347.00 1	347.00 1
1 Escaleras y escalas		1 1.00 1 Glob. 1	535.00 1	535.00 1
1 Puertas estancas		1 1.00 1 Unid. 1	535.00 1	535.00 1
1 -----				
			13,427.00 1	
1 -----				
1 CIRCUITOS		1 1 1 1 1		
1 Tuberias		1 1.00 1 Glob. 1	5,006.00 1	5,006.00 1
1 Manifolds		1 1.00 1 Glob. 1	360.00 1	360.00 1
1 Uniones, accesorios		1 1.00 1 Glob. 1	4,172.00 1	4,172.00 1
1 Material misceláneo: empaque, sellos		1 1.00 1 Glob. 1	546.00 1	546.00 1
1 Bridas		1 1.00 1 Glob. 1	450.00 1	450.00 1
1 Mangueras		1 1.00 1 Glob. 1	534.00 1	534.00 1
1 Bomba agua dulce		1 1.00 1 Unid. 1	474.00 1	474.00 1
1 Tanque de presion		1 1.00 1 Unid. 1	273.00 1	273.00 1
1 Bomba agua salada		1 1.00 1 Unid. 1	474.00 1	474.00 1
1 Tanque de presion		1 1.00 1 Unid. 1	273.00 1	273.00 1
1 Bomba achique, sentina y C. I.		1 1.00 1 Unid. 1	905.00 1	905.00 1
1 Filtros de bronce		1 1.00 1 Glob. 1	234.00 1	234.00 1
1 Bomba manual de combustible		1 1.00 1 Unid. 1	60.00 1	60.00 1
1 Bomba de combustible		1 1.00 1 Unid. 1	630.00 1	630.00 1
1 Extinguidores CO2. 15 lbs. c/base		1 5.00 1 Unid. 1	145.00 1	725.00 1
1 -----				
			15,116.00 1	
1 -----				

T A B L A N o. 07

DESGLOCE DE COSTOS

	I M A T E R I A L E S				
	I CANTIDAD	I UNIDAD	D I C O S T O	T O T A L	
	I	I U. S. D.	I U. S. D.	I	
R U B R O					
I HABITABILIDAD	1	1	1	1	
I Revestimiento de pisos	1	20.00	IMt2	14.80	296.00
I Revestimiento de tumbados	1	20.00	IMt2	6.50	130.00
I Puertas interiores c/chapa	1	12.00	IUnid.	68.00	816.00
I Literas de madera dobles c/cajones	1	4.00	IUnid	130.00	520.00
I Literas de madera simples c/cajones	1	2.00	IUnid.	73.00	146.00
I Casilleros dobles metálicos	1	4.00	IUnid	58.00	232.00
I Armarios de madera c/chapa	1	2.00	IUnid	86.00	172.00
I Escritorio de madera c/silla	1	2.00	IUnid	96.00	192.00
I Mesa pleoable c/asientos	1	1.00	IUnid	305.00	305.00
I Meson de acero inox. para lavaplatos	1	1.00	IUnid	103.00	103.00
I Repisa	1	2.00	IUnid.	35.00	70.00
I Lavaplatos doble pozo c/griferia	1	1.00	IUnid	121.00	121.00
I Cocina a gas c/horno	1	1.00	IUnid	350.00	350.00
I Congelador-refrigeradora	1	1.00	IUnid	765.00	765.00
I Claraboyas de bronce Ø 455 mm.	1	12.00	IUnid.	444.00	5,328.00
I Ventanas de aluminio c/vidrio 6mm.	1	5.00	IUnid.	143.00	715.00
I Sanitarios	1	4.00	IUnid.	45.00	180.00
I Lavamanos c/griferia	1	4.00	IUnid.	38.00	152.00
I Urinarios c/accesorios	1	2.00	IUnid.	75.00	150.00
I Duchas c/griferia	1	5.00	IUnid	26.00	130.00
I Botiquines c/espejo	1	4.00	IUnid	45.00	180.00
I PROTECCION	1	1	1	1	0.00
I Arena para sandblasting	1	230.00	IMt3	8.20	1,886.00
I Pintura protección obra viva	1	248.00	ILtrs.	6.00	1,488.00
I Pintura acabado interior-exterior	1	744.00	ILtrs.	9.45	7,030.80
I Aislamiento termico	1	24.00	IMt2	3.20	76.80
I Zines electrolíticos 12 lbs.	1	15.00	IUnid.	9.30	139.50
I Misceláneos	1	1.00	IGlob.	100.00	100.00
I PRUEBAS	1	1	1	1	
I Pruebas de muelle	1	1.00	IGlob.	2,430.00	2,430.00
I Pruebas de mar	1	1.00	IGlob.	3,456.00	3,456.00
I T O T A L				213,299.64	

TABLA No. 07

DESGLOCE DE COSTOS

		1 M A T E R I A L E S		
	R U B R O	1 CANTIDAD 1 UNIDAD	D I C O S T O UNIT.	1 C O S T O T O T A L
		1	1 U. S. D.	1 U. S. D.
1 ELECTRICIDAD - COMUNICACION				
1 Generadores		1 1.00 1	Unid. 1 15,630.00 1	15,630.00 1
1 Filtros Racor		1 1.00 1	Unid. 1 133.00 1	133.00 1
1 Tableros de distribucion 110 VAC		1 1.00 1	Unid. 1 454.00 1	454.00 1
1 Tableros de distribucion 12 VDC		1 1.00 1	Unid. 1 228.00 1	228.00 1
1 Banco de Baterias		1 1.00 1	Glob. 1 404.00 1	404.00 1
1 Cargador de baterias		1 1.00 1	Glob. 1 2,053.00 1	2,053.00 1
1 Cables electricos		1 1.00 1	Glob. 1 1,150.00 1	1,150.00 1
1 Controles y alarmas		1 1.00 1	Glob. 1 345.00 1	345.00 1
1 Luces interiores		1 1.00 1	Glob. 1 123.00 1	123.00 1
1 Pito eléctrico		1 1.00 1	Unid. 1 55.00 1	55.00 1
1 Limpiaparabrisas		1 1.00 1	Unid. 1 64.00 1	64.00 1
1 Reflector c/control manual		1 1.00 1	Unid. 1 568.00 1	568.00 1
1 Luces de navegacion (reglamentarias)		1 1.00 1	Glob. 1 154.00 1	154.00 1
1 Tomacorrientes, interruptores		1 1.00 1	Glob. 1 237.00 1	237.00 1
1 Radio VHF c/antena y base		1 1.00 1	Unid. 1 286.00 1	286.00 1
1 Radio HF c/antena y base		1 1.00 1	Unid. 1 2,312.00 1	2,312.00 1
1 Radar 24 MN.		1 1.00 1	Unid. 1 2,201.00 1	2,201.00 1
1 Ecosonda		1 1.00 1	Unid. 1 225.00 1	225.00 1
1 Compás magnético		1 1.00 1	Ynid. 1 165.00 1	165.00 1
1 Barómetro		1 1.00 1	Unid. 1 64.00 1	64.00 1
1 Binoculares		1 1.00 1	Unid. 1 55.00 1	55.00 1
1 Utiles de navegacion		1 1.00 1	Glob. 1 130.00 1	130.00 1
1 -----				-----1
1 -----				27,036.00 1
1 -----				-----1

T A B L A No. 07

RESUMEN DE PRESUPUESTO

R U B R O	MATERIALES U. S. D.	MANO DE OBRA U. S. D.	TOTAL U. S. D.
CASCO-SUPERSTRUCTURA	90,228.54	31,058.99	121,287.53
PROPIULSION-GOBIERNO	39,832.00	5,455.00	45,287.00
ACC.-EQUIP. DE CUBIERTA	13,427.00	3,245.00	16,672.00
CIRCUITOS	15,116.00	9,678.00	24,794.00
ELECTRICIDAD-COMUNICACION	27,036.00	8,970.00	36,006.00
HABITABILIDAD	11,053.00	3,780.00	14,833.00
PROTECCION	10,721.10	3,500.00	14,221.10
PRUEBAS	5,886.00	2,456.00	8,342.00
DISEÑO	350.00	3,200.00	3,550.00
SERVICIOS	1,690.00	3,216.00	4,906.00
T O T A L	215,339.64	74,558.99	289,898.63

TABLA No. 08

CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO TOTAL
MATERIALES VS. MANO DE OBRA




FIGURA No. 17

De igual forma, en el cuadro comparativo de la Figura No. 18 se muestra la distribución del costo total en materiales y mano de obra para cada rubro, es así que se nota acentuada diferencia en los rubros de Casco-superestructura (CS) y Propulsión-gobierno (PG) entre el costo de los materiales y la mano de obra, diferencia que marca una relación de 2.9:1 y 7.3:1 respectivamente, y producida básicamente por el costo del acero y de la máquina principal. En los restantes rubros se puede observar una relación promedio de 2:1 en el costo de los materiales vs. la mano de obra.

Cabe resaltar que se ha considerado al acero como provisión local, pero si se lo considerara como de importación, su precio unitario bajaría a aproximadamente \$600 la Tonelada, obviamente que el tiempo de entrega se modificaría, e incidiría en el inicio de la obra, pero se obtendría un ahorro sustancial de casi el 50 % en el costo del acero. En todo caso esta consideración depende de las condiciones en que se conciba el proyecto de construcción y se negocie el respectivo contrato entre el Armador y el Constructor.

**CUADRO COMPARATIVO DE COSTO POR RUBRO
MATERIALES V/S. MANO DE OBRA**




FIGURA No 18

4.1.2 Replanteo del presupuesto

De igual forma como varia la red Pert inicial al ser modificadas algunas actividades, tal como se planteó en las diferentes alternativas del Capítulo III, numeral 3.4.2., variará el presupuesto de la construcción en función de la aceleración que se imprima a las actividades que conforman el camino crítico de cada alternativa asumida, a fin de recuperar el tiempo perdido por las demoras presentadas.

Básicamente podemos anticipar que tanto para la versión 2.0.-, como para la versión 2.1.-, la mayor incidencia de las modificaciones hechas en la red pert inicial se reflejará tanto en el costo de la mano de obra debido a la aceleración de la construcción, así como en el costo de los servicios, ya que la cantidad de recursos humanos variará al alterarse los tiempos de ejecución. El costo de los materiales no se verá principalmente afectado puesto que los lapsos en mención no son representativos como para justificar una variación brusca de sus costos ya que han sido calculados en moneda extranjera de poca devaluación. Obviamente al realizar la conversión en moneda nacional se deberá hacer reajustes en el caso de ser necesario.

El replanteo del presupuesto se calculará para el segundo caso, esto es la versión 2.1.-, puesto que se tendría que acelerar 14 días la duración de algunas actividades, lo que representaría la situación de recuperación de tiempo más critica. Para lograrlo, se deberá incrementar una cuadrilla compuesta por tres (03) caldereros y dos (02) soldadores que laborará un turno adicional en la construcción y montaje de las bases, silenciador y escape de gases, de la máquina principal como del generador. En la Tabla No. 09 se muestra para el caso de la versión 2.1.- en el que la variación del presupuesto asciende a la suma de \$ USD 290.778,63 que corresponde al 0.01 % de incremento con respecto al inicial. Como se anticipó en el párrafo anterior, el incremento del costo total de la embarcación no es significativo, puesto que recae básicamente en la mano de obra de un rubro como Propulsión-gobierno (PG), cuya incidencia ya hemos analizado en el numeral 4.1.1

4.2 Control de la construcción

4.2.1 Flujo de caja

El costo total del proyecto que resulta de la elaboración del presupuesto, si bien indica cuánto cuesta la

PRESUPUESTO MODIFICADO VERSION 2.1.-

	MATERIALES	MANO DE OBRA	TOTAL	
R U B R O	U. S. D.	U. S. D.	U. S. D.	
ICASCO-SUPERESTRUCTURA	90,228.54	31,058.99	121,287.53	
I PROPIALION-GOBIERNO	39,832.00	5,955.00	45,787.00	
I ACC.-EQUIP. DE CUBIERTA	13,427.00	3,245.00	16,672.00	
I CIRCUITOS	15,116.00	9,678.00	24,794.00	
I ELECTRICIDAD-COMUNICACION	27,036.00	9,030.00	36,066.00	
I HABITABILIDAD	11,053.00	3,880.00	14,933.00	
I PROTECCION	10,721.10	3,620.00	14,341.10	
I PRUEBAS	5,886.00	2,456.00	8,342.00	
I DISEÑO	350.00	3,200.00	3,550.00	
I SERVICIOS	1,690.00	3,316.00	5,006.00	
I T O T A L	215,339.64	75,438.99	290,778.63	
I P R E S U P U E S T O I N I C I A L		289,898.63		
I D I F E R E N C I A		880.00		

T A B L A No.09



BIBLIOTECA



BIBLIOTECA

construcción, no muestra cuánto se prevee como necesario desembolsar conforme avanza la construcción, a fin de cubrir los costos de ejecución. Esta información está dada por el Flujo de Caja, que es el costo prorrateado de cada actividad durante el tiempo de su ejecución.

En las tablas No. 10 y No. 11 se ha detallado el requerimiento de recursos económicos tanto para la mano de obra como para los materiales, maquinarias y equipos a ser utilizados en cada uno de los bloques de trabajo.

La distribución del costo de mano de obra, ha sido prorrateada en un porcentaje de más o menos el 30% durante los primeros meses, para incrementarse en los meses finales del cronograma de construcción según cada bloque de trabajo.

En lo referente a los materiales y equipos en general, éstos se han clasificado en dos grupos: los de adquisición local y los importados. Para los primeros, se ha prorrateando su costo bajo la consideración de pago de contado en el momento de su adquisición, tal es el caso del acero, tubería, material eléctrico, etc., por lo que se ha calculado un desembolso de mayor porcentaje para los meses iniciales, aproximadamente un 70-80%, y el

remanente distribuido en forma uniforme en los meses finales. En el caso de los equipos a ser importados, el costo considerado es el Precio FOB (Precio en el puerto de embarque), y se ha calculado un desembolso del 20 % a la apertura de la Carta de crédito, y el 80 % restante a la llegada del material.

Cabe resaltar que no se ha incluido en el presupuesto, el valor de la importación en si, es decir el pago de aranceles, flete, trámites de aduana, seguro, etc., puesto que estas regulaciones varian constantemente de acuerdo a la política económica del gobierno de turno. En todo caso, y de manera general los porcentajes que deben ser considerados al estimar el costo de realizar una importación para cada componente aproximadamente son los siguientes:

CONCEPTO	COSTO
Flete, embalaje	10 % del precio FOB
Seguro	0.8 % "
REM	De acuerdo a la lista: I-A 5 % sobre precio CIF I-B 8 % " II 15 % "

CONCEPTO	COSTO
Fondo de Emergencia Nacional (FONEN)	De acuerdo al arancel varia entre el 5-90 % sobre precio CIF.
Pago de Carta de crédito	Valor congelado en B.C. varia acuerdo a forma de pago negociada en Carta de crédito sobre precio CIF.
Apertura Carta de Crédito	2 % del precio CIF.
Desaduanización	1 % del precio CIF.

Como ya se ha explicado, es necesario revisar la legislación de tributación arancelaria cada vez que se requiera hacer una importación, puesto que las modificaciones que se introduzcan pueden hacer variar notablemente su valor.

De manera más resumida, en la Tabla No. 12 se presenta el sumatorio de cada Flujo de caja resultando el Flujo de Caja General de la construcción de la embarcación dividido en los rubros que conforman el presupuesto.

4.2.2 Movimiento Econòmico

Se ha calculado el costo del proyecto, dado por el presupuesto, y el requerimiento de recursos financieros durante su ejecución, dado por el flujo de caja; es necesario definir ahora la forma de pago que cubra este movimiento económico sin que el desarrollo del presupuesto del proyecto presente una liquidez excesiva, es decir un saldo mensual muy alto con relación a los recursos necesarios reales, o se presente un déficit que repercutiría en el avance de la obra por falta de recursos financieros.

Una manera de establecer la forma de pago conveniente para ambas partes, tanto para el Armador como para el Constructor, es aquella que al cubrir el movimiento económico del proyecto muestre paralelamente el avance de la obra. Esto se logra marcando eventos claves de cuyo cumplimiento depende el desembolso de cuotas previamente acordadas mutuamente, en función de los requerimientos presentados en el Flujo de Caja.

Los eventos a ser considerados son los que se han definido en el Capítulo III, y los porcentajes respectivos

son el resultado de los saldos marcados en la Tabla No. 13.

EVENTO	FECHA	PORCENTAJE
Firma del contrato	01 de Mayo/89	25 %
Puesta de quilla	29 de Junio/89	33 %
Forro de casco	26 de Septiembre/89	07 %
Puesta de máquinas	04 de Octubre/89	06 %
Lanzamiento	22 de Noviembre/89	24 %
Inicio de Pruebas	30 de Mayo/90	04 %
Entrega	31 de Julio/90	01 %

En la Tabla No. 13 se muestra el Movimiento Económico dado por el ingreso correspondiente a la parte proporcional del precio total de la embarcación, segun los porcentajes fijados al cumplimiento de cada evento durante los 15 meses de construcción, el egreso correspondiente al requerimiento financiero segun el flujo de caja, y el saldo mensual que indica la diferencia entre el ingreso y el egreso de cada mes.

El saldo mensual indica que prácticamente sera necesario cancelar el 65 % del precio de venta de la embarcación hasta la fecha de su lanzamiento al agua, evento que ocurriría en Octubre/89, para de esta forma financiar

MOVIMIENTO ECONOMICO

= EVENTO	%	INGRESO	MESSES			EGRESO	%
			1	2	3		
= FIRMA DEL CONTRATO	25	72.474.66	1	1	MAY	1	59.377.38
= PUESTA DE QUILLA	33	95.666.55	1	2	JUN	1	18.569.23
			1	3	JUL	1	72.322.43
			1	4	AGO	1	14.667.03
= FORRO DE CASCO	07	20.292.90	1	5	SEP	1	21.782.08
= PUESTA DE MAQUINA	06	17.393.92	1	6	OCT	1	16.809.52
= LANZAMIENTO	24	69.575.67	1	7	NOV	1	26.880.68
			1	8	DIC	1	10.717.41
			1	9	ENE	1	9.246.58
			1	10	FEB	1	8.367.41
			1	11	MAR	1	7.486.99
			1	12	ABR	1	6.812.91
= PRUEBAS	04	11.595.95	1	13	MAY	1	6.231.94
			1	14	JUN	1	7.462.83
= ENTREGA	01	2.899.00	1	15	JUL	1	3.164.20
= PRECIO DE VENTA		289.898.64					
= COSTO DE CONSTRUCCION						289.898.64	

los trabajos de acabado los que concluirían con la entrega de la nave, evento marcado para ser cumplido en Julio/90.

Esto es comprensible, puesto que, como se explicó en el numeral 4.1.1, Figura No 17, el 77.6 % del costo de construcción de la embarcación corresponde a la componente de los materiales y equipos, de la cual el 31.9 % corresponde a adquisiciones de importación, el 41.9 % a material de acero de compra local, y el 26.2 % a los materiales restantes de compra local, lo que se muestra en la Figura No 19, y en definitiva implica la necesidad de efectuar pagos que comprenderían el 52.65 % del presupuesto general al inicio de la construcción a fin de garantizar la disponibilidad de dichos materiales y equipos en el momento programado de acuerdo al Pert. A esto claro está, se debe agregar la componente de la mano de obra. En caso de importar el acero, el porcentaje correspondiente a materiales y equipos de importación subiría a un total del 69% contra 31% de provisión local.

DISTRIBUCION DE COSTO DE MATERIALES LOCALES VS. IMPORTADOS




FIGURA N° 19

4.2.3 Informes Económicos

El control de la construcción implica la necesidad de llevar a lo largo del desarrollo de la misma, una serie concatenada de controles que no sólo reflejen el estado del avance de la misma, sino también permita proyectar en función de los requerimientos futuros, la disponibilidad de los recursos tanto humanos como financieros.

El Flujo de Caja del numeral 4.2.1, Tabla No. 12, básicamente es una ayuda para la partida inicial del proyecto, mostrando en forma global la distribución de los recursos financieros, pero no indica el estado de ingresos vs. egresos conforme avanza la obra. Para ello es indispensable llevar este control mediante los Informes Económicos periódicos, preferentemente en forma mensual, a fin de establecer cualquier desviación de los recursos financieros.

Para esta construcción se ha esbozado el formato del Informe Económico en la Tabla No. 14, y muestra básicamente los egresos correspondientes tanto a la mano de obra, como a los materiales para cada rubro componente, con respecto a lo presupuestado.

INFORME ECONOMICO

CORTADO AL :

		VALORES	INGRESOS	EGRESOS	IMATERIALES MANO DE OBRA	TOTAL	COMPROMETIDOS	PRESUPUESTO	EGRESOS	DIFERENCIA DEL PORCENTAJE
RUBRO	IPRESUPUESTADOS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7=1-(5+6))	(8)	(7/1)
CASCO-SUPERESTRUCTURA	121,287.53	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROPIUSION-GOBIERNO	45,287.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACC.-EQUIP. DE CUBI.	16,672.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIRCUITOS	24,794.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ELECTRICIDAD-COMUNIC.	36,006.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HABITABILIDAD	14,833.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROTECCION	14,221.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRUEBAS	8,342.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DISEÑO	3,550.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SERVICIOS	4,906.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	289,898.63	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Es importante recalcar que el periodo marcado para realizar los cortes de los Informes Económicos, debe tener relación con los periodos establecidos en el Flujo de Caja, a fin de poder realizar la comparación entre el egreso mensual inicialmente previsto en el Flujo de Caja de la Tabla No. 12 y representado en forma porcentual en la Figura No. 20, y el egreso real mostrado en el Movimiento Económico de la Tabla No. 13, por lo que se recomienda hacer cortes mensuales. De igual forma, en la Fig. No. 21 se muestra el egreso mensual acumulado para los materiales y la mano de obra, observándose que el gasto inicial corresponde a los materiales y que su crecimiento a lo largo de la construcción mantiene un ritmo moderadamente acelerado en comparación con el crecimiento del gasto de la mano de obra, que aunque mucho menor, crece con mayor aceleración durante el periodo de ejecución del proyecto.

4.2.4 Reportes de avance de obra

En forma paralela al control económico, y de manera complementaria, se lleva el control del avance de la construcción el que se hace en función de los recursos utilizados a la fecha de corte del proyecto vs. los recursos programados inicialmente. La medición del avance se

EGRESO MENSUAL
MATERIALES Y G. MANO DE OBRA




FIGURA No. 20

EGRESO MENSUAL ACUMULADO MATERIALES VS. MANO DE OBRA




FIGURA No. 21

realiza considerando los principales parámetros usados como soporte para la planificación, como por ejemplo las toneledas de acero procesadas, los metros de cañería instaladas, etc.

Considerando lo expuesto, en la Tabla No. 15 se ha preparado un formato de Evaluación de Avance de Obra que contiene en una columna el porcentaje total de trabajo asignado en función de cada rubro, tal como se indicó en la Tabla No. 4 del numeral 3.2.2 del Capítulo III, así como también el porcentaje parcial asignado para cada rubro. La columna de la unidad referencial es la cantidad de trabajo a ser procesada durante la ejecución de la obra, en función de esto y considerando el trabajo real procesado, se obtiene tanto el avance parcial de cada rubro, así como el total de la construcción.

A manera de ejemplo se ha efectuado una medición del avance, asumiendo como fecha de evaluación el mes de Octubre, es decir considerando que la construcción tiene en marcha tres meses. Es así que al evaluar la carga de trabajo realizada en este lapso el resultado obtenido del estado de la construcción es del 37. 86 %.

EVALUACION DE AVANCE DE OBRA									
CORTADO AL: 10 de Octubre/89									
COD.	PORCENTAJE	R U B R O	PORCENTAJE	TRABAJO		TRABAJO		PORCENTAJE	AVANCE
				TRABAJO	IRREFERENCIAL	PARCIAL	TOTAL		
CS	30 %	ICASCO - SUPERESTRUCTURA		158.60 Ton.					
		IPreparación	30			14.98 Ton.			
		IMontaje	20			9.98 Ton.			
		ISuelda	50			24.96 Ton.			
			---			---			
			100			49.92 Ton.	85.67 %	25,32 %	
PB	8 %	IPROPULSION - GOBIERNO		3 Ton.					
		IConstrucción	40			1.20 Ton.			
		IMontaje	30			0.90 Ton.			
		IAlineamiento	30			0.00 Ton.			
			---			---			
			100			2.10 Ton.	70.00 %	5.60 %	
AE	6 %	IAACC. - EQUIP. DE CUBIERTA		7 Ton.					
		IConstrucción	50			2.0 Ton.			
		IMontaje	30			0.0 Ton.			
		ISuelda	20			0.0 Ton.			
			---			---			
			100			2.00 Ton.	28.57 %	1.43 %	
LO	21 %	ICIRCUITOS		189 at.					
		IConstrucción	70			20.00 at.			
		IMontaje	30			10.00 at.			
			---			---			
			100			20.00 at.	10.58 %	2.11 %	
EC	16 %	IELECTRICIDAD - COMUNICACION							
		IConstrucción	20			listo			
		ICableado	40	350 at.		0.00 at.			
		IMontaje	30			0.00 at.			
		IInterconexión	10			---			
			---			---			
			100				20.00 %	3.00 %	
HB	12 %	IHABITABILIDAD		185 m2					
		IEquipamiento	60						
		IRvestimiento	40						

			100						
PT	5 %	IPROTECCION		830 m2					
		IPintura interior	60						
		IPintura exterior	40						

			100						
PB	2 %	IPRUEBAS							
		IMuelle	80			Isuelda.casc.			
		IMar	20						
			---			---			
			100						
100 %									
AVANCE TOTAL 37.86 %									
T A B L A No. 15									

Es necesario tomar una referencia para medir si la evaluación del avance de la obra hecha es la correcta, y cuál es la desviación con respecto a la esperada, por ello en la Fig. No. 22 se ha distribuido el porcentaje del avance esperado para cada mes, dando por resultado la curva de avance la que esta en función de los parámetros anteriormente mencionados, y vemos que para el mes de Octubre se esperaba un porcentaje de avance del 42.5 %, por lo tanto la desviación real sería del orden del - 6.64 % con respecto a la esperada, lo que implicaría un atraso.

Los Reportes de Avance de obra se preparan con los datos obtenidos del análisis explicado, generalmente se trabaja para ello con los diagramas Gantt. En nuestro caso utilizaremos los diagramas Gantt correspondiente a cada rubro: Casco (CS), Propulsión-Gobierno (PG), Accesorios de Cubierta (AE), Circuitos de líquidos (LQ), Electricidad-Electrónica (EC), Habitabilidad (HB), Protección (PT), Pruebas (PB). En el formato de Reporte de avance de obra de la Tabla No. 16 se han marcado los tiempos de trabajo para cada uno de los bloques de trabajo con sus respectivas fases, e indicamos el porcentaje de avance respectivo que resulte de la evaluación de la Tabla No. 15.




FIGURA N°. 22

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

REPORTE No. 04

CODIGO

FECHA DE CORTE : 30 de Septiembre / 89

.....

REFERENCIA : Cronograma general de construccion

. ***** PLANIFICADO .

Tabla No. 15 : Evaluacion de avance de obra

. ----- REAL .

Figura No. 22 : Curva de avance

.....

= DESCRIPCION	= CODIGO:	ACTIVIDAD	TIEMPO AVANCE							AVANCE							
			MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
= CS CONSTRUCCION DEL CASCO-SUPERSTRUCTURA	=	=															
=	=	=															
= PG SISTEMA DE PROPULSION Y GOBIERNO	=	=															
=	=	=															
= AE ACCESORIOS DE CUBIERTA	=	=															
=	=	=															
= LB SISTEMA DE LIQUIDOS	=	=															
=	=	=															
= EC SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO	=	=															
=	=	=															
= HB HABITABILIDAD	=	=															
=	=	=															
= PT PROTECCION	=	=															
=	=	=															
= PB PRUEBAS	=	=															
=	=	=															

TABLA No. 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Està demostrado que la construcciòn de una embarcaciòn, dependiendo claro està de sus dimensiones, implica la aplicaciòn especializada de los conocimientos de una variedad de ramas tècnicas de Ingenieria, que conlleva a la obtenciòn del bien terminado. Pero es preciso establecer que la medida del èxito para alcanzar la meta no està exclusivamente delimitada por la especializaciòn tecnològica a ser desarrollada durante la ejecuciòn de un proyecto de construcciòn naval, sino a la interrelaciòn armónica de sus ejecutores y a la identificaciòn de cada uno de ellos con el objetivo a ser alcanzado.

Considerando una embarcaciòn de tamaño medio como la descrita en este trabajo, los puntos mès sobresalientes que ponen de relieve la importancia de construir en forma planificada, se pueden indicar en las siguientes conclusiones:

- 1.- Es imprescindible contar al inicio de una construcciòn, por pequeña que ésta sea, con un esquema primario de planificación el que debe ser realimentado periòdicamente con la información de los ejecutores a fin de actualizar, verificar y controlar el estado real de la construcción.

2.- El esquema primario de planificación debe ser desarrollado partiendo de un diseño preliminar, que incluya planos estructurales, especificaciones, así como listas de materiales de los rubros más representativos y de mayor incidencia en la construcción como el acero, propulsión, gobierno, sistemas auxiliares, equipamiento; de manera que se pueda cuantificar de la forma más real el volumen esperado de trabajo y dimensionar así los recursos requeridos. De otra forma se estaría planificando en el aire, es decir sin contar con datos concretos y específicos que permitan visualizar qué se va a construir para así decidir cómo se va a hacer y definir con qué se va a hacer.

3.- En nuestro medio se cuenta con facilidades limitadas para la construcción naval, sin embargo existe demanda de sectores productivos como el pesquero, cabotaje, turismo, etc., a los cuales es posible satisfacer desarrollando proyectos de construcción naval cuya calidad y precio sean competitivos con el exterior o representen una mejor alternativa a la compra de embarcaciones extranjeras de segunda mano, y la mejor forma de lograrlo es planificando en forma adecuada de manera que el Armador visualice objetivamente el producto que va a adquirir, separando cuánto le va a costar, y en qué tiempo lo va a tener.

4.- Se ha presentado un método práctico y de fácil comprensión para realizar una planificación, medir la eficiencia de la productividad y el avance de obra, pero necesariamente se requiere del trabajo concatenado tanto del planificador como del ejecutor, ya que el primero ha estimado el trabajo que el segundo será capaz de realizar bajo los parámetros definidos en el Capítulo III numeral 3.2.2 utilizados para la asignación de la respectiva carga de trabajo.

Debido a que el presente trabajo ha sido desarrollado para ejecutar la construcción de una embarcación en un varadero con un rango de capacidad entre las 100 a las 400 toneladas, que son los varaderos que en la actualidad existen en el medio y entre los cuales se encuentra incluido el de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en forma general se recomienda:

1.- Implementar un sistema integrado de planificación-producción tanto para trabajos de construcción naval como de reparación que permita concebir el proyecto en forma global delimitando claramente los parámetros del rendimiento de la fuerza laboral, así como el costo de la embarcación y el desarrollo de su construcción, y de esta forma generar:

- a) Un listado de actividades
- b) Una red PERT
- c) Un cronograma GANNT
- d) El presupuesto general
- e) El flujo de caja general
- f) Los informes periódicos de avance de obra
- g) Los informes periódicos de estado económico de la obra

2.- Dependiendo del tamaño de la embarcación y de la capacidad del varadero donde se construya, se debe dotar de las facilidades tanto de personal como de herramientas, así por ejemplo cada grupo de trabajo de calderería debe estar conformado como se estipula en Capítulo I numérical 1.3.2.

En forma específica y en vista de que se ha tomado como sitio de construcción a la parrilla de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se recomienda lo siguiente:

3.- Implementar las instalaciones actuales de manera que se pueden ejecutar trabajos de calderería y soldadura y manipular planchas de acero de hasta por lo menos 1.22 m x 2.40 m x 10 mm, y trabajos en torno para rectificación de ejes de hasta D= 150 mm L= 4 m., así como aumentar el

número de puntos de alimentación eléctrica de acuerdo a lo planteado en el plano de implementación de área de la Figura No. 10 del capítulo III.

- 4.- Habilitar el muelle actual para realizar trabajos de acabado y pruebas finales de proyectos de construcción o reparación naval.
- 5.- Dotar de un equipo de computación, un PC de por lo menos 640 KB con un disco duro de 30 MB de memoria, para uso del Varadero de la ESPOL a fin de desarrollar un sistema integrado de planificación y producción de los proyectos de construcción y reparación naval que se ejecuten en la parrilla.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, Reglas para construcción y clasificación de Buques de Acero inferior a 61 metros, 1973.
- 2.- ARELLANO Jorge, Método de Normalización en la Codificación de tareas en la Construcción Naval. IX Congreso de Ing. Naval-Gquill, 1985.
- 3.- ASTILLEROS Y MASTRANZAS DE LA ARMADA ASMAR, Estandarización de grupos de costo en construcción naval, 1984.
- 4.- ASTILLEROS Y MASTRANZAS DE LA ARMADA ASMAR, Manual de Control de calidad para pruebas de muelle y mar, 1987.
- 5.- CORPORATE TECH PLANNING, INC., Manual on Plannign and Production Control for Shipyard Use, 1980.
- 6.- D'ARCANGELO Amelio, Guia para estructura de buques, 1979.

- 7.- DOMINGUEZ Martín. Cálculo de estructuras de buques, 1969.
- 8.- GRAVES Robert, The outfit planning problem, 1979.
- 9.- GRAVES Robert, Standards for production planning and control in shipyards shops, 1979.
- 10.- HIRSCHFELD Henrique, Planejamento com PERT-CPM e analise do desempenho, 1982.
- 11.- HORNGREN Charles, Contabilidad Administrativa, 1980.
- 12.- MUNIER Nolbert J., Planeamiento y Control de la Producción, 1973.